



| 序号 | 设备名称            | 数量及单位(单位: KM) | 规格及型号 |
|----|-----------------|---------------|-------|
| 1  | 铺上镇段管道、管网设备和设施  | 45.00         | Φ 250 |
| 2  | 铺上镇段管道、管网设备和设施  | 17.00         | Φ 160 |
| 3  | 西未庄乡段管道、管网设备和设施 | 55.00         | Φ 250 |
| 4  | 西未庄乡段管道、管网设备和设施 | 28.00         | Φ 160 |
| 5  | 王村乡段管道、管网设备和设施  | 49.00         | Φ 250 |
| 6  | 王村乡段管道、管网设备和设施  | 18.30         | Φ 160 |
| 7  | 黄金堤段管道、管网设备和设施  | 43.00         | Φ 250 |
| 8  | 黄金堤段管道、管网设备和设施  | 15.00         | Φ 160 |
| 9  | 杨桥镇段管道、管网设备和设施  | 85.00         | Φ 250 |
| 10 | 杨桥镇段管道、管网设备和设施  | 32.00         | Φ 160 |
| 11 | 沙圪塔镇段管道、管网设备和设施 | 35.00         | Φ 250 |
| 12 | 沙圪塔镇段管道、管网设备和设施 | 16.00         | Φ 160 |
| 13 | 大北汪段管道、管网设备和设施  | 0.73          | Φ 90  |
| 14 | 大北汪段管道、管网设备和设施  | 13.84         | Φ 110 |
| 15 | 大北汪段管道、管网设备和设施  | 3.77          | Φ 160 |
| 16 | 大北汪段管道、管网设备和设施  | 8.3           | Φ 250 |
| 17 | 东杨庄段管道、管网设备和设施  | 0.3           | Φ 90  |
| 18 | 东杨庄段管道、管网设备和设施  | 5.89          | Φ 110 |
| 19 | 东杨庄段管道、管网设备和设施  | 8.76          | Φ 160 |
| 20 | 东杨庄段管道、管网设备和设施  | 13.49         | Φ 250 |
| 21 | 广府镇段管道、管网设备和设施  | 1.43          | Φ 90  |
| 22 | 广府镇段管道、管网设备和设施  | 18.53         | Φ 110 |
| 23 | 广府镇段管道、管网设备和设施  | 20.76         | Φ 160 |
| 24 | 广府镇段管道、管网设备和设施  | 2             | Φ 250 |
| 25 | 讲武段管道、管网设备和设施   | 1.47          | Φ 90  |
| 26 | 讲武段管道、管网设备和设施   | 4.51          | Φ 110 |
| 27 | 讲武段管道、管网设备和设施   | 6.8           | Φ 160 |
| 28 | 讲武段管道、管网设备和设施   | 4.16          | Φ 250 |
| 29 | 界可店段管道、管网设备和设施  | 1.6           | Φ 90  |
| 30 | 界可店段管道、管网设备和设施  | 3.55          | Φ 110 |
| 31 | 界可店段管道、管网设备和设施  | 1.12          | Φ 160 |





|    |                |       |      |
|----|----------------|-------|------|
| 32 | 界可店段管道、管网设备和设施 | 15.97 | Φ250 |
| 33 | 刘汉段管道、管网设备和设施  | 1.62  | Φ90  |
| 34 | 刘汉段管道、管网设备和设施  | 8.41  | Φ110 |
| 35 | 刘汉段管道、管网设备和设施  | 5.71  | Φ160 |
| 36 | 刘汉段管道、管网设备和设施  | 5.8   | Φ250 |
| 37 | 刘营段管道、管网设备和设施  | 0.9   | Φ90  |
| 38 | 刘营段管道、管网设备和设施  | 14.2  | Φ110 |
| 39 | 刘营段管道、管网设备和设施  | 17.95 | Φ160 |
| 40 | 刘营段管道、管网设备和设施  | 2.36  | Φ250 |
| 41 | 名关段管道、管网设备和设施  | 3.23  | Φ90  |
| 42 | 名关段管道、管网设备和设施  | 27.7  | Φ110 |
| 43 | 名关段管道、管网设备和设施  | 19.03 | Φ160 |
| 44 | 名关段管道、管网设备和设施  | 8     | Φ250 |
| 45 | 曲陌段管道、管网设备和设施  | 0.67  | Φ90  |
| 46 | 曲陌段管道、管网设备和设施  | 5.37  | Φ110 |
| 47 | 曲陌段管道、管网设备和设施  | 10.86 | Φ160 |
| 48 | 曲陌段管道、管网设备和设施  | 7.09  | Φ250 |
| 49 | 西河庄段管道、管网设备和设施 | 1.6   | Φ90  |
| 50 | 西河庄段管道、管网设备和设施 | 9.71  | Φ110 |
| 51 | 西河庄段管道、管网设备和设施 | 17.65 | Φ160 |
| 52 | 西河庄段管道、管网设备和设施 | 1.36  | Φ250 |
| 53 | 西苏段管道、管网设备和设施  | 1.72  | Φ90  |
| 54 | 西苏段管道、管网设备和设施  | 8.64  | Φ110 |
| 55 | 西苏段管道、管网设备和设施  | 18.03 | Φ160 |
| 56 | 西苏段管道、管网设备和设施  | 3.25  | Φ250 |
| 57 | 西阳城段管道、管网设备和设施 | 0.27  | Φ90  |
| 58 | 西阳城段管道、管网设备和设施 | 4.94  | Φ110 |
| 59 | 西阳城段管道、管网设备和设施 | 8.83  | Φ160 |
| 60 | 西阳城段管道、管网设备和设施 | 2.36  | Φ250 |
| 61 | 小龙马段管道、管网设备和设施 | 0.68  | Φ90  |
| 62 | 小龙马段管道、管网设备和设施 | 4.22  | Φ110 |
| 63 | 小龙马段管道、管网设备和设施 | 5.16  | Φ160 |



|    |                 |         |      |
|----|-----------------|---------|------|
| 64 | 小龙马段管道、管网设备和设施  | 14.5    | Φ250 |
| 65 | 辛庄堡段管道、管网设备和设施  | 2.63    | Φ90  |
| 66 | 辛庄堡段管道、管网设备和设施  | 19.70   | Φ110 |
| 67 | 辛庄堡段管道、管网设备和设施  | 14.30   | Φ160 |
| 68 | 辛庄堡段管道、管网设备和设施  | 0.57    | Φ250 |
| 69 | 永和会段管道、管网设备和设施  | 2.93    | Φ90  |
| 70 | 永和会段管道、管网设备和设施  | 8.80    | Φ110 |
| 71 | 永和会段管道、管网设备和设施  | 8.51    | Φ160 |
| 72 | 永和会段管道、管网设备和设施  | 16.18   | Φ250 |
| 73 | 张西堡段管道、管网设备和设施  | 1.27    | Φ90  |
| 74 | 张西堡段管道、管网设备和设施  | 0.68    | Φ110 |
| 75 | 张西堡段管道、管网设备和设施  | 16.92   | Φ160 |
| 76 | 张西堡段管道、管网设备和设施  | 5.93    | Φ250 |
| 77 | 正西段管道、管网设备和设施   | 1.02    | Φ90  |
| 78 | 正西段管道、管网设备和设施   | 3.17    | Φ110 |
| 79 | 正西段管道、管网设备和设施   | 1.73    | Φ160 |
| 80 | 正西段管道、管网设备和设施   | 14.00   | Φ250 |
| 81 | 永年县城区管道、管网设备和设施 | 271.66  | Φ250 |
| 82 | 调压柜及安装费等        |         | 400个 |
| 83 | 永年门站至广平门站中压段管道  | 165.26  | Φ250 |
|    | 合计              | 1372.36 |      |

