

河南三门峡渑池日加工500吨小麦制粉车间设备价格表

序号	名称	型号	单位	数量	动力(KW)		销售价(元)		备注
					单台	合计	单价	金额	
—	原粮接收设备	200-240T/H							
1	液压翻板	100吨 20m*3.0m	台	1			1825200	1825200	翻板自带电器控制
2	600A斗式提升机	TDTGA60/33	条	1	18.5	18.5	131110	131110	详见订货图, 120T/H, 全高H=38.3M
3	600A斗式提升机	TDTGA60/33	条	1	18.5	18.5	136340	136340	详见订货图, 120T/H, 全高H=41.1M
4	圆筒初清筛	TSCY120*150	台	4	2.2	8.8	36650	146600	初清用, 50T/H, 按此产量配筛网
5	自衡振动筛	TQLZ150*200	台	8	1.5	12	24900	199200	详见图, 30T/H, 按此配筛网
6	循环风选器	TFXH150	台	4	4.1	16.4	15450	61800	与麦筛配套
7	垂直吸风道	XFD150	台	4	0		4030	16120	与麦筛配套
8	脉冲除尘器	TBLM130	台	3	1.5	4.5	61000	183000	详见订货图, 锥底单关风器, 布袋长2.4米。
9	风机	4-72No5.5	台	3	18.5	55.5	8090	24270	详见订货图, CW1、CW2、CW3。
10	600A斗式提升机	TDTGA60/33	台	1	22	22	136540	136540	详见订货图, 120T/H, 全高H=37.9M
11	600A斗式提升机	TDTGA60/33	台	1	22	22	142150	142150	详见订货图, 120T/H, 全高H=40.9M
12	埋刮板输送机	TGSS50	台	2	15	30	118900	237800	详见订货图, 240T/H, L=32米, CG2、CG3。
13	埋刮板输送机	TGSS50	台	1	7.5	7.5	51500	51500	详见订货图, 240T/H, L=6米, CG1。
14	埋刮板输送机	TGSS50	台	1	7.5	7.5	56200	56200	详见订货图, 240T/H, L=8米, CG1。
15	斗式提升机CN5.6	TDTGA60/33	台	2	22	44	157470	314940	详见订货图, 120T/H, 全高H=49.2M
16	气动插板	□900*500	个	19			6760	128440	详见订货图, 用于毛麦入仓
17	原粮秤		台	4			94500	378000	详见订货图, 含进出口气动插板
18	闭风器总成	TGFY9 (275型)	台	5			1370	6850	与中间分离器刹克龙配套, 与CW4四联刹克龙配套。
19	减速电机总成		台	2	1.5	3	2850	5700	
20	罗茨风机	SSR80	台	1			10470	10470	
21	风机	4-72No5	台	1	11	11	7100	7100	详见订货图, CW4。
22	埋刮板输送机	TGSS20	条	1			34200	34200	L=6米

河南三门峡渑池日加工500吨小麦制粉车间设备价格表

序号	名称	型号	单位	数量	动力(KW)		销售价格(元)		备注
					单台	合计	单价	金额	
合计						281.2		4233530	
二	毛/净麦清理设备	30*2T/H							
1	1B计量秤	LJNK-25T	台	1			35100	35100	
2	仓下斗		个	29			2530	73370	
3	无动力配麦器	PMQ	台	29			1400	40600	
4	埋刮板输送机	TGSS20	条	1	5.5	5.5	95500	95500	详见订货图, L=32M
5	绞龙	TLS32	条	3	3	9	11070	33210	详见订货图, L=6M
6	绞龙	TLS32	条	2	6	12	28330	56660	详见订货图, 润麦麦仓上下, L=20M
7	400K斗式提升机	TDTGK40/23	条	4	4	16	54900	219600	详见订货图, L=41M
8	300K斗式提升机	TDTGK30/18	条	1	1.5	1.5	26800	26800	详见订货图, L=15.9M (2T/H)
9	自衡振动筛	TQLZ150*200	台	4	1.5	6	24900	99600	
10	垂直吸风道	XFD150	台	4			4030	16120	与二道麦筛配套
11	碾打机	TNDW110	台	2	11	22	75400	150800	
12	比重分级去石机	TQSFBI25	台	4	0.74	2.96	28750	115000	
13	循环风选器	TXFH150	台	4			15450	61800	与平面回转筛配套
14	砻水混合机	FZSH40-240	台	1	4	4	9730	9730	
15	电磨着水机	FZSZ9600HC	台	1			49000	49000	
16	喷雾着水机	MWZS630*150	台	1	0.2	0.2	16200	16200	
17	平面回转筛	TQLM160	台	4	1.1	4.4	17000	68000	详见订货图
18	循环风选器	TXFH150	台	4	4.1	16.4	15450	61800	与一道麦筛配套
19	磁选器	TCXT20	台	9			1670	15030	初清4台, 一清4台, 二清6台
20	脉冲除尘器	TBLM130	台	1	4.5	4.5	64000	64000	
21	脉冲除尘器	TBLM104	台	5	2.25	11.25	43000	215000	

河南三门峡通池日加工500吨小麦制粉车间设备价格表

序号	名称	型号	单位	数量	动力(KW)		销售价(元)		备注
					单台	合计	单价	金额	
22	风机	4-72No5.5	台	2	18.5	37	8090	16180	详见订货图, 毛麦、净麦清理吸风
23	风机	4-72No5	台	4	11	44	7100	28400	详见订货图, 和苹尔去石机配合吸风
24	闭风器总成	TGFY7 (250型)	台	2	0.75	1.5	4670	9340	与莉克龙配套, 用于下脚输送。
25	气动插板	□600*320	台	10			5980	59800	详见订货图, 用于润麦入仓
26	振动仓底卸料器	TDXZM80×50	台	1	1.5	1.5	10140	10140	
27	56*36锤片粉碎机	FSJ56*36	台	1	22	22	20880	20880	第一道
28	绞龙	TLSS32	条	1	3	3	11070	11070	详见订货图, L=6M
29	净麦柜		个	1			30360	30360	
30	润麦缓冲仓	10T	个	1			17260	17260	详见制作图
31	下脚圆管龙	GLSS20	条	1	1.5	1.5	8330	8330	详见订货图, 麦间一楼下脚柜出仓, L=2M
合计						507.41		1734680	
三	制粉设备	25T/H	台						
1	气压磨粉机	PLMFQ125×25	台	12			120000	1440000	详见订货图
2	气压磨粉机	PLMFQ100×25×4	台	3			160000	480000	详见订货图
3	气压磨粉机	PLMFQ100×25	台	20			96000	1920000	详见订货图
4		6-18.5KW	台	6	18.5	111	5180	31080	详见磨粉机订货图
5		6-15KW	台	31	15	465	4140	128340	详见磨粉机订货图
6		6-11KW	台	33	11	363	3240	106920	详见磨粉机订货图
7		6-7.5KW	台	6	7.5	45	2730	16380	详见磨粉机订货图
8	400K斗式提升机	TDTGK40/23	条	2	4	8	47600	95200	详见订货图, H=33M, 1B提升, FN1、FN2。
9	高方平筛	FSFG6*27m	架	11	7.5	82.5	125000	1375000	详见图, 740高方筛。
10	溜粉机	FQFD49*2*3	台	14	0.36	5.04	34000	476000	详见订货图
11	打款机	FPDW45	台	11	5.5	60.5	10510	115610	注意可配备4KW电机, 详见订货图

加西三门峡通池日加工500吨小麦制粉车间设备价格表

序号	名称	型号	单位	数量	动力(KW)		销售价格(元)		备注
					单台	合计	单价	金额	
12	470直齿松粉机	FSJ470	台	22	4	88	3990	87780	详见订货图
13	风机	TY8-No1.8	台	3	55	165	24900	74700	详见订货图。配套气风门订6台。
14	风机	9-19No5.6	台	1	11	11	8450	8450	用于下脚输送。详见订货图
15	风机	9-19No4.5	台	1	4	4	4680	4680	用于下脚输送。详见订货图
16	低压风机	4-72-No5.5	台	2	22	44	7430	14860	详见订货图,清粉吸风用
17	低压风机	4-72-11No5	台	1	15	15	7410	7410	详见订货图,面粉入仓用(吸风)
18	脉冲除尘器	TBLM130	台	2	4.5	9	64000	128000	详见订货图,双关风器,布袋长2米。(清粉)
19	脉冲除尘器	TBLM130	台	3	4.5	13.5	64000	192000	详见订货图,双关风器,布袋长2米。(提料)
20	脉冲除尘器	TBLM104	台	1	3	3	43000	43000	详见订货图,单关风器,布袋长2米。
21	脉冲除尘器	TBLM39	台	1	3	3	24000	24000	详见订货图,单关风器,布袋长2米。
22	闭风器	TGFY9(275型)	台	19			1370	26030	详见订货图,
23	闭风器	TGFY7(250型)	台	44			1100	48400	详见订货图
24	减速电机总成	XWD1.5-3-29	台	8	1.5	12	2850	22800	详见关风器订货图,
25	蛟龙	TLSS32	条	1	4	4	42300	42300	详见订货图,总粉蛟龙L=35M
26	蛟龙	TLSS25	条	2	3	6	35400	70800	详见订货图,总粉蛟龙L=35M
27	蛟龙	TLSS20	条	1	2.2	2.2	29700	29700	详见订货图,总粉蛟龙L=35M
28	面粉管蛟龙	GLSS20	条	1	4	4	14150	14150	详见订货图,一楼称下入提升机L=5.5M
29	面粉管蛟龙	GLSS20	条	1	3	3	10380	10380	详见订货图,一楼称下入提升机L=3.6M
30	面粉管蛟龙	GLSS20	条	1	4	4	14150	14150	详见订货图,一楼称下入提升机L=5.5M
31	面粉管蛟龙	GLSS16	条	2	3	6	9610	19220	详见订货图,一楼称下入提升机L=4.2M
32	次粉管蛟龙	GLSS20	条	1	2.2	2.2	11430	11430	详见订货图,一楼称下入提升机L=4.8M
33	麸皮蛟龙	TLSS32	条	2	5.5	11	26900	53800	详见订货图, L=19.9M
34	蛟龙	TLSS32	条	2	3	6	12700	25400	面粉入仓蛟龙L=7.5M

河南三门峡渑池日加工500吨小麦制粉车间设备价格表

序号	名称	型号	单位	数量	动力(KW)		销售价(元)		备注
					单台	合计	单价	金额	
35	绞龙	TLSS32	条	3	6	18	29400	88200	面粉入仓绞龙L=24M
36	绞龙	TLSS32	条	1	4	4	22900	22900	面粉入仓绞龙L=20M
37	绞龙	TLSS25	条	1	3	3	24400	24400	次粉入仓绞龙L=19M
38	绞龙	TLSS25	条	1	2.2	2.2	11660	11660	黄粉入仓绞龙L=8M
39	500K斗式提升机	TDTGK50/28	条	1	5.5	5.5	61100	61100	详见订货图, H=30.4M
40	400K斗式提升机	TDTGK40/23	条	1	4	4	45200	45200	详见订货图, H=30.4M
41	300K斗式提升机	TDTGK30/18	条	2	2.2	4.4	39000	78000	详见订货图, H=30.4M
42	喂料机	WLJ1000	台	2	0.75	1.5	9610	19220	
43	螺杆空压机	H45	台	1	45	45	72800	72800	10公斤压力, 4立方米产气量。
44	干燥器	TR49RC	台	1	0.44	0.44	8450	8450	
45	储气罐	2.0立方米	台	2			7540	15080	
46	预分管网		台	1			1450000	1450000	详见订货图
47	气动插板	□500*250	台	3			5590	16770	详见订货图
48	气动插板	□600*320	台	28			5980	167440	详见订货图
49	入仓计量秤	LINK-60L	台	3			35100	105300	次粉, F3, F4. (9吨每小时)
50	入仓计量秤	LINK-120L	台	1			37700	37700	F1/F2. (18吨每小时)
合计						1643.98		9382190	
四	出仓打包设备								
1	振动仓底卸料器	TDXZM160×50	台	28	1.5	42	9660	270480	详见订货图
2	活化器预埋件		台	28			15450	432600	
3	面粉等出仓管绞龙	GLSS25	条	28	2.2	61.6	10650	298200	详见订货图L=2M
4	F1出仓收集绞龙	TLSS400	条	1	11	11	40000	40000	详见订货图L=21M
5	F2出仓收集绞龙	TLSS400	条	1	11	11	40000	40000	详见订货图L=21M

河南三门峡渾池日加工500吨小麦制粉车间设备价格表

序号	名称	型号	单位	数量	动力(KW)		销售价(元)		备注
					单台	合计	单价	金额	
8	附件		套	1			218500	218500	
9	备格		个	100			170	17000	
10	绑装机		台	1			2270	2270	
11	磨轴轴承卸具(油泵)		个	1			1020	1020	
12	磨轴小车		台	1			1930	1930	
13	随机工具		套	1			2170	2170	
14	安装设计调试费								
合计						2657		2840940	
总计								20472350	
六、	选用设备								
1	上库码垛机	(不含码垛机轨道)	台						待定
2	库房码垛机	(不含码垛机轨道)	台						待定
3	输送带		台						待定
4	下面溜槽		台						待定

设计 12万

安装调试 120万

运费: 70万左右

1940万

滚石翻板除外