崇左市江州区人民法院

查封财产清单

序号	工段	设备名称	规格型号	生产厂家	单位	数量
1	鲜木薯粉碎工段	料斗		江苏五龙机械有限公司	个	1
2		进料器		江苏五龙机械有限公司	台	1
3		滚筒清洗机	GX-120*4.5，功率5.5KW	江苏五龙机械有限公司	台	1
4		粉碎机	SJFS-88-100，功率200KW	江苏五龙机械有限公司	台	1
5		切片机		江苏五龙机械有限公司	台	1
6		粉浆暂储罐	φ3800×4500mm	江苏五龙机械有限公司	个	1
7		搅拌总成	JA69	江苏五龙机械有限公司	个	1
8		电控柜		江苏五龙机械有限公司	台	1
9		浓浆泵	IH100-65-400，功率18.5-4KW	江苏五龙机械有限公司	台	2
10	干木薯粉碎工段	进料斗	φ2200	江苏五龙机械有限公司	个	1
11		除铁皮带输送机	BT-80	江苏五龙机械有限公司	台	1
12		三通阀		江苏五龙机械有限公司	台	1
13		吸嘴	φ350	江苏五龙机械有限公	台	1

				司		
14		粉碎机	JFS-2000-63A，功率90KW	江苏五龙机械有限公司	台	2
15		旋风分离机	下旋 55φ600	江苏五龙机械有限公司	台	1
16		关风机	GFY-60，功率 3KW	江苏五龙机械有限公司	台	1
17		风机	9-26No6.6A，功率5.5KW	江苏五龙机械有限公司	台	1
18		水膜除尘器	φ2000	江苏五龙机械有限公司	台	1
19		冲板流量计	ILE-61B	安徽省天马泵阀集团公司	台	2
20		循环水泵		江苏五龙机械有限公司	台	2
21		拌料螺旋输送机	BLSS-35	江苏五龙机械有限公司	台	1
22		淀粉酶罐	Φ800	江苏五龙机械有限公司	台	1
23		粉浆罐及预热罐	φ4500*5400	自制	个	2
24		搅拌总成	JA69	江苏五龙机械有限公司	台	2
25		热水罐	V-9 m3	江苏五龙机械有限公司	个	1
26		热水泵	IST80-65-400，功率7.5KW	江苏五龙机械有限公司	台	2
27	蒸煮工段	粉浆泵及蒸煮上样泵	IHT100-65-400，功率18.5/4KW	江苏五龙机械有限公司	台	4
28		电控柜		江苏五龙机械有限公司	台	1
29		涡轮流量计	HMWGY-DN50/C/05/W/S/N	安徽省天马泵阀集团公司	台	2

30		分汽包	TFQ51	江苏五龙机械有限公司	台	1
31		喷射液化泵	HYZ-8	江苏五龙机械有限公司	台	1
32		蒸煮柱	JZG20-00	江苏五龙机械有限公司	台	4
33		后煮柱	JZG30-01	江苏五龙机械有限公司	台	1
34		汽液分离器	JZG22-00	江苏五龙机械有限公司	台	1
35		料浆预热器	BL1.0C-150-30	江苏五龙机械有限公司	台	1
36		蒸煮醪冷却器	BL0.6C-120-20	江苏五龙机械有限公司	台	1
37	糖化工段	糖化罐	JTJB40-40	江苏五龙机械有限公司	个	2
38		糖化醪泵	IHT100-65-400，功率18.5/4KW	江苏五龙机械有限公司	台	2
39		糖化酶液化罐		江苏五龙机械有限公司	个	1
40		螺旋板换热器	BL1.0C-150-30/ BL0.6C-120-20	江苏五龙机械有限公司	台	2
41		硫酸储罐	V-9.5 m3	江苏五龙机械有限公司	个	1
42		硫酸泵	Q=0.5 m3/h H=0.4Pa	江苏五龙机械有限公司	台	1
43		硫酸高位罐	V-0.5 m3	江苏五龙机械有限公司	个	1
44	发酵工段	发酵罐1#-2#（旧线）	F=350 m3 SL300管	自制	个	2
45		发酵罐3#-8#(旧线）	F=280 m3	自制	个	6
46		干酵母活化罐	V-0.5 m3	江苏五龙机械有限公	个	1

				司		
47		大酒母罐	V-87 m3	江苏五龙机械有限公司	个	1
48		大酒母泵	IHT100-65-400，功率18.5/4KW	江苏五龙机械有限公司	台	1
49		大酒母螺旋板换热器	BL0.6C-100-20	江苏五龙机械有限公司	台	1
50		电磁流量计	HMLDG-DN100	江苏五龙机械有限公司	套	3
51		水洗罐	V-9.5 m3	江苏五龙机械有限公司	个	1
52		水洗泵	IHT80-65-160，11KW	江苏五龙机械有限公司	台	6
53		发酵罐	JFG300-00	江苏五龙机械有限公司	个	10
54		换热器	120m2	江苏五龙机械有限公司	台	12
55		换热器	150m2	江苏五龙机械有限公司	台	2
56		螺旋冷却器	BL1.0C-60-20	江苏五龙机械有限公司	台	1
57		循环泵	IHT100-65-150，功率15/2KW	安徽省天马泵阀集团公司	台	2
58		循环泵	IHT150-125-250，功率18.5/4KW	江苏五龙机械有限公司	台	10
59		CO2 汽液分离器	φ1800*1500	江苏五龙机械有限公司	台	1
60		一次水泵	IS65-40-250	安徽省天马泵阀集团公司	台	1
61		变频器柜		江苏五龙机械有限公司	台	2
62		压缩机	ZW-15/7 V-1.05/12.5	江苏五龙机械有限公司	台	2

63		发酵醪泵	IHT100-65-400，功率18.5/4KW	江苏五龙机械有限公司	台	2
64		淡酒回收系统		江苏五龙机械有限公司	套	1
65	蒸馏工段	粗塔（旧线）	SDJ φ1400-500-30 SUS304	自制	组	1
66		一级预热器	单管式，F=60 ㎡ SUS304	江苏五龙机械有限公司	台	1
67		二级预热器	BL1.0C-100-30 SUS304	江苏五龙机械有限公司	台	1
68		三级预热器	列管 F=60 ㎡ SUS304	江苏五龙机械有限公司	台	1
69		冷凝器	列管 F=60 ㎡、45 ㎡、30 ㎡、15 ㎡ SUS304	江苏五龙机械有限公司	组	1
70		成熟醪往复泵	2KH35-0.63-T 功率15/2KW	安徽省天马泵阀集团公司	台	2
71		醛塔（旧线）	泡罩塔 φ1000-20-26 SUS304	自制	座	1
72		冷凝器	列管 F=30 ㎡、15 ㎡ SUS304	江苏五龙机械有限公司	组	1
73		醪塔	JFB（B）1600-00	江苏五龙机械有限公司	座	1
74		浮鼓排糟器	φ1200	江苏五龙机械有限公司	台	1
75		真空潜热回收		江苏五龙机械有限公司	套	1
76		醪液预热器	YRQ100-60	江苏五龙机械有限公司	台	1
77		精馏塔（旧线）	NSD φ 1400-25-82 SUS304	自制	组	1

78		冷凝器	列管 F=60 ㎡、45 ㎡、30 ㎡、15 ㎡ SUS304	江苏五龙机械有限公司	组	1
79		强制回流泵	IST65-30-150 功率 4/2KW	安徽省天马泵阀集团公司	台	2
80		高位氢氧化钠桶	SUS304	自制	个	1
81		热水槽	V=6m3	自制	个	3
82		杂醇油冷却器	F=0.8 ㎡	南宁市热力机电公司	台	1
83		杂醇油分离器	φ600*800	南宁市热力机电公司	台	1
84		浮鼓预热泵	IST65-40-200 功率 7.5/2KW	安徽省天马泵阀集团公司	台	2
85		蒸汽喷射泵	ZFBI(0-5)-1-0	安徽省天马泵阀集团公司	台	2
86		真空罐	JZK-100	自制	台	2
87		精馏塔	φ1400*86 板 斜孔	江苏五龙机械有限公司	座	1
88		冷凝器	列管式，F=120 ㎡、80 ㎡、60 ㎡、30 ㎡、15 ㎡	江苏五龙机械有限公司	组	1
89		精馏塔回流罐	HLG1.0-00	江苏五龙机械有限公司	个	1
90		精馏塔回流泵	IS65-40-200 ， 功 率 7.5KW	江苏五龙机械有限公司	台	2
91		排废器	φ1200*1500	江苏五龙机械有限公司	台	1
92		杂醇油分离器	φ1200*1500	江苏五龙机械有限公司	台	1
93		杂醇油冷却器	φ800*1000	江苏五龙机械有限公司	台	1
94		成品冷却器	薄板式，F=25 ㎡	江苏五龙机械有限公司	台	1
95		分汽包	φ500*1350	江苏五龙机械有限公	台	1

				司		
96		分水包	FTG12	江苏五龙机械有限公司	台	1
97		计量罐	CPG50-00	自制	个	2
98		成品酒精泵	IS65-40-250，功率7.5KW，防爆	江苏五龙机械有限公司	台	2
99		醛酒罐	QJG50-00	江苏五龙机械有限公司	个	1
100		醛酒泵	IS65-40-250，功率7.5KW，防爆	江苏五龙机械有限公司	台	1
101		杂醇油罐	ZCYG10-00	江苏五龙机械有限公司	个	1
102		发酵醪换热器	BL1.0C-100-20	江苏五龙机械有限公司	台	1
103		酒糟泵	IHT100-65-400，功率18.5/4KW	江苏五龙机械有限公司	台	1
104		自动化控制系统		济南正拓自动化系统有限公司	套	1
105	酒精库	1#酒精罐	500m3	自制	套	1
106		2#酒精罐	300m3	自制	套	1
107		成品计量罐	CPG25-00	江苏五龙机械有限公司	套	3
108		计量泵	IS65-40-200，功率7.5/2KW 防爆	安徽省天马泵阀集团公司	台	2
109		装酒泵	IST65-40-250 防爆	安徽省天马泵阀集团公司	台	1
110	锅炉工段	锅炉	沸腾炉 SHF10(6)-13-AI	广西高普锅炉机械公司	座	1
111		三塔流动床发生器	20T/h	江苏五龙机械有限公司	套	1

112	公共处理	一体化全自动净水器	FA-200 13600*4600*4500	江苏凯程环境工程公司	套	1
113		消毒装置	SHB-1000 1600*650*1400	江苏凯程环境工程公司	套	2
114		循环水泵	IS125-100-200 功率 4.5/2KW	江苏凯程环境工程公司	台	2
115		加药罐	4m3	江苏凯程环境工程公司	座	3
116		加药泵	50YW15-25-2.2 型 N=1.1KW	江苏凯程环境工程公司	台	3
117		空气压缩机	2m3 0.8MPA	江苏凯程环境工程公司	套	1
118		滤池泵	IS100-80-200 50m3/H 20M	江苏凯程环境工程公司	台	1
119		反洗泵	IS125-100-250 100m3/H 50m	江苏凯程环境工程公司	座	1
120		控制电柜		江苏凯程环境工程公司	套	1
121		管道阀门		江苏凯程环境工程公司	套	1
122	消防	消火栓加压水泵	XBD Q=22L/S H=45M N=22KW	南宁莱斯特管道配件有限公司	台	2
123		泡沫加压水泵	XBD Q=35L/S H=65M N=22KW	南宁莱斯特管道配件有限公司	台	2
124		压力式泡沫比例混合装置	PHYM24/20	南宁莱斯特管道配件有限公司	套	1
125		泡沫发生器	PC8	南宁莱斯特管道配件有限公司	台	4
126		法兰/阀门等		南宁莱斯特管道配件有限公司	套	1
127		管道及配件		自制	套	1

128		循环泵	IHK100-80-250 40m3/H	江苏凯程环境工程公司	台	2
129		废液电控制系统		江苏凯程环境工程公司	套	1
130		排水泵	300m3/h 35m	江苏凯程环境工程公司	台	2
131		冲洗水泵	IS100-80-100 30m3/H 20m	江苏凯程环境工程公司	台	2
132	环保设备	滤泥加药箱	DNY-1500	江苏凯程环境工程公司	台	2
133		过滤分水罐	A3 V=200m3	江苏凯程环境工程公司	座	2
134		污泥分离罐	A3 V=1600m3	江苏凯程环境工程公司	座	1
135		离心系统	A3 V=4m3	江苏凯程环境工程公司	套	2
136		排浆泵	IHK100-80-200 40m3/H 20m	江苏凯程环境工程公司	台	2
		合 计				231