

成雅工业园区(一期)污水处理厂设备设施资产清单

工程名称: 01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
 \02格栅及提升泵站【安装工程】

总序号	分序号	设备设施名称	单位	数量	备注
水处理设备					
1	1	潜污泵 Q=167m ³ /h, H=13m, N=18.5KW	台	2.00	
2	2	潜污泵 Q=84m ³ /h, H=13m, N=11KW	台	2.00	
3	3	起闭机及附壁式方闸门 B*H=0.4m*0.4m, H=7.15/7.45m	套	4.00	
4	4	回转式格栅除污机 B=1.0m, e=20mm, a=60°, H=2.5m	台	1.00	
5	5	手动格栅 B=1.0m, e=20mm, a=60°, H=2.5m	台	1.00	
6	6	渣斗 V=0.5m ³	台	2.00	
7	7	玻璃钢风管 Φ280	m ²	20.69	

工程名称: 01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
 \03细格栅沉沙池、04曝气沉沙池【安装工程】

水处理设备					
8	1	手动渠道闸门 CBZ BxH=0.7x1.45m, T=2t, H1=3.05m	套	2.00	
9	2	手动渠道闸门 CBZ BxH=0.61x1.3m, T=2t, H1=2.75m	套	2.00	
10	3	循环齿耙式格栅除污机 XQ0.7X1.6-4 70	台	2.00	
11	4	无轴螺旋输送机 Φ 320mm, L=4.3m, a=0°, H=450mm, N=1.1kW	台	1.00	
12	5	取样泵 XL170/050, N=0.55kw	台	1.00	
13	6	渣斗 V=0.5m ³	台	1.00	
14	7	渣斗小车	个	2.00	
15	8	除油除砂桥 L=2.25m, H=4.45m, 气 提, Q=30m ³ /h, 行走功率N=2*0.75kw, 吸砂 功率N=2*4.5kw	台	2.00	
16	9	螺旋砂水分离机 直径Φ320 Q=20L/s N=0.75kW	台	1.00	
17	10	出水堰板(不锈钢) 2300x150 δ=3	块	8.00	
18	11	钢管 D530*10	m	10.80	
19	12	混凝土阀门井 AxB=1000x1000 H=1800	座	2.00	
20	13	手动蝶阀 DN400	个	2	
21	14	挠橡胶接头 DN400	个	2	

工程名称:

01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
 \05气浮池【安装工程】

22	1	搅拌机 H=2.8m, $\phi=2000\text{mm}$, P=5.5kw	台	2.00	
23	2	铸铁镶钢方闸门 800x800 H=1.1m	套	2.00	
24	3	角式液动排泥阀(铸铁) DN200	个	8.00	
25	4	法兰式蝶阀(铸铁) DN200	个	9.00	
26	5	电动蝶阀(铸铁) DN100	个	8.00	
27	6	插板闸门(不锈钢) 1100x1100	套	1.00	
28	7	刮渣机 B=2.8m, N=5.5kw	台	2.00	
29	8	压力溶气罐 TR-8, ϕ 800, H=3765, Q=0.5MPa	台	1.00	
30	9	溶气水释放器 TV-III, DN40	个	24.00	
31	10	套筒阀及手动启闭机 DN500	个	4.00	
32	11	钢管 D530*10	m	36.64	
33	12	钢管 D219*6	m	57.57	
34	13	ABS塑料管 DN200	m	48.00	
35	14	螺杆泵 Q=50m ³ /h, H=0.3MPa, N=11KW	台	1.00	
36	15	混凝土阀门井 AxB=1000x1000 H=1800	座	3	
37	16	液氮	台	1	
水处理设备					
38	1	离心潜污泵 Q=210m ³ /h, H=10-15m, N=18.5KW	台	2.00	
39	2	手动镶钢铸铁提板闸 600x600 H=5.5mm	套	2.00	

工程名称:

01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
 \06调节池【安装工程】

40	1	手动镶钢铸铁提板闸 600x600 H=2.2mm	套	2.00	
41	2	低速潜水推流器 叶轮1.8m, N=5.5kw	台	8.00	
42	3	钢管 D530*10	m	20.36	
43	4	钢管 D426*8	m	23.40	
44	5	有机玻璃钢风管 ϕ 250	m ²	54.09	
45	6	网式风口(不锈钢) ϕ 250	个	8.00	
46	7	对开多叶风量调节阀(不锈钢) ϕ 250	个	8.00	

47	8	手动蝶阀 DN100	个	3	
48	9	混凝土阀门井 AxB=1000x1000 H=1800	座	4	
49	10	污潜泵 dn150	台	2	
50	11	污潜泵dn100	台	2	
51	12	反冲洗离心泵 DN200	台	3	
52	13	反冲洗废水排放潜水泵dn100	台	2	
53	14	回流污泥泵dn150	台	3	
54	15	剩余污泥泵dn50	台	2	
55	16	潜水泵dn50	台	2	

工程名称: 01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
 \07水解酸化池【安装工程】

56	1	密封式电缆桥架 100×50	m	76.00	
57	2	污泥泵(立式离心泵) Q=15m ³ /h, H=8.4m, N=1.1kw	台	2.00	
58	3	进水方闸门 BXH=500X500, 下开式	套	2.00	
59	4	电动刀闸阀 DN100 P ₁₁ =1.0MPa	个	12.00	
60	5	手动偏心半球阀 DN700	个	1.00	
61	6	组合填料 Φ150X60mm (直径X片距)	m ³	540.00	
62	7	填料架	套	6.00	
63	8	钢管 D426*8	m	23.40	
64	9	钢管 D108x4	m	255.96	
65	10	低压碳钢管	m	48	
66	11	混凝土阀门井 AxB=1000x1000 H=1800	座	2.00	
67	12	钢管 DN100	m	48	

工程名称: 01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
 \08生化池工程【安装工程】

68	1	生化池动力配电柜 AP01	台	1.00	
69	2	密封式电缆桥架 200×100	m	69.53	
70	3	电力电缆 YJV-0.6/1-5x4	m	298.81	
		水处理设备			
71	1	水下搅拌器 叶片Φ260, 叶轮转速 980r/min, N=1.5kW	台	4.00	

72	2	水下搅拌机 叶片 ϕ 320, 叶轮转速 740r/min, N=2.2kW	台	4.00	
73	3	内回流泵 Q=100L/s H=1.5m N=1.5kW	台	3.00	
74	4	手动方形铸铁镶铜闸板 AxB=400x400, H=0.8m, 附壁式	套	8.00	
75	5	微孔曝气管 单位通气量16.17 $\text{m}^3/\text{m}\cdot\text{hr}$ 包 括水下与曝气管配套的布气管及管道支	m	92.00	
76	6	钢管 D325*8	m	76.55	
77	7	钢管 D273*8	m	16.46	
78	8	钢管 D219*6	m	85.30	
79	9	不锈钢管 (0Cr18Ni9) D159*4	m	40.06	
80	10	曝气器	台	3	

工程名称: 01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
\\09沉淀池【安装工程】

81	1	水平管吸泥机 R=8.0m H=4.3m N=0.37kw	台	2	
82	2	钢管 D325*8	m	18.00	
83	3	刚性防水套管 DN50	个	51	
84	4	套筒阀 DN300	个	2.00	
85	5	回流污泥泵 Q=106 m^3/h , H=7.9m, N=5.5Kw /h /h H=7.9m N=5.5Kw	台	3.00	

工程名称: 01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
\\10回流污泥井【安装工程】

86	1	剩余污泥泵 Q=17.2 m^3/h , H=7.9m, N=1.5kW	台	2.00	
87	2	弹性密封座闸阀 DN200	个	3.00	
88	3	蝶形缓闭止回阀 DN200	个	3.00	
89	4	混凝土阀门井 AxB=1000x1000 H=1800	座	2.00	
90	5	套筒阀 DN300	个	2.00	
91	6	回流污泥泵 Q=106 m^3/h , H=7.9m, N=5.5Kw /h/h, H=7.9m, N=5.5Kw	台	3.00	
92	7	剩余污泥泵 Q=17.2 m^3/h , H=7.9m, N=1.5kW	台	2.00	
93	8	单轨小车及葫芦	套	1.00	
94	9	弹性密封座闸阀 DN200	个	3.00	
95	10	蝶形缓闭止回阀 DN200	个	3.00	
96	11	混凝土阀门井 AxB=1000x1000 H=1800	座	2.00	
97	12	混凝土搅拌机 P=3kW, 变频	台	2.00	

98	13	絮凝导流筒	个	2.00	
----	----	-------	---	------	--

工程名称: 01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
 \11高沉池工程【安装工程】

99	1	中心传动刮泥机 $\phi 5.0m$, P=2.2kW	台	2.00	
100	2	澄清池集水槽 2100x250x500mm	套	20.00	
101	3	斜管及支架 斜管长1000mm, 60° 安装	套	2.00	
102	4	斜管冲洗泵 Q=15m ³ /h H=30m, P=3.0kW N=5.5Kw	台	1.00	
103	5	污泥回流泵 Q=9.06m ³ /h, P=4kW, 变频 /h /h H=7.9m N=5.5Kw	台	4.00	
104	6	污泥排放泵 Q=0.39m ⁴ /h, P=4kW, 变频	台	2.00	
105	7	手动闸阀 DN300	个	8.00	
106	8	双法兰限位伸缩接头 DN300	个	8.00	
107	9	手动闸阀 DN500	个	2.00	
108	10	双法兰限位伸缩接头 DN500	个	2.00	
109	11	混凝土阀门井 AxB=1000x1000 H=1800	座	4	

工程名称: 01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
 \12反硝化滤池工程【安装工程】

110	1	深床滤池 AC131	台	1.00	
111	2	气动闸门(带限位开关) 250x250	套	3.00	
112	3	气动蝶阀 DN250	个	13.00	
113	4	深床滤池主控柜及成套程序控制软件	只	1.00	
114	5	进水分布堰 SS304	池	3.00	
115	6	反冲洗离心泵 Q=247m ³ /h, H=9.1m, N=15Kw	台	2.00	
116	7	反冲洗废水排放潜水泵 Q=100m ³ /h, H=12m, N=7.5Kw /h /h H=7.9m N=5.5Kw	台	2.00	
117	8	反冲洗鼓风机法兰蝶阀 DN250	个	2.00	
118	9	反冲洗泵法兰蝶阀 DN250	个	2.00	
119	10	滤池高水位开关	台	3.00	
120	11	清水池低液位开关	台	3.00	
121	12	废水池液位开关	台	3.00	
122	13	气源压力控制阀 背压维持在5.6kg/m ²	套	1.00	
123	14	混合池搅拌器 P=3kW, 变频	台	2.00	

124	15	废水池搅拌机 P=2kW, 变频	台	1.00	
125	16	钢管 D273*8	m	49.96	
126	17	钢管 D530*10	m	8.84	
127	18	罗茨鼓风机 25.6 Φ /min, H=69 KPa	台	3.00	
128	19	碳源投加泵 20 L/h, H=40 m	台	3.00	
129	20	混凝土阀门井 AxB=1000x1000 H=1800	座	5	
130	21	罗茨鼓风机自动卸荷式启动阀 DN150	个	3	
131	22	罗茨鼓风机安全阀, 背压阀, 阻尼器, 柔性接头 压力表DN150	个	3	
132	23	反冲洗水流量	个	1	
133	24	消声器DN150 (进出口)	个	3	
134	25	超声波液位计	个	3	

工程名称: 01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
 \13臭氧反应池工程【安装工程】

135	1	触媒臭氧尾气破坏器 $Q \geq 160Nm^3/h$, $N=4kw=1.5kw$	台	2.00	
136	2	臭氧扩散器 直径180mm, $Q=1.0Nm^3/h$, $H=0.9bar$	个	140.00	
137	3	余臭氧浓度仪	套	1.00	
138	4	在线监测系统(PH/SS/COD/TP/TN/NH3计 入自控工程量, 安装在出水仪表间)	套	1.00	
139	5	双向安全阀 DN200	个	2.00	
140	6	取样泵(OCT18N19) XL170/050, $N=0.55KW$	台	2.00	
141	7	闸阀 DN300	个	2.00	
142	8	双法兰传力接头 VSSJAF DN300	个	2.00	
143	9	密封井盖(不锈钢) $\phi 700$	套	4.00	
144	10	钢管DN1000	m	2	
145	11	钢管DN500	m	14	
146	12	钢制90°弯头DN1000	个	5	
147	13	钢制90°弯头DN600	个	9	
148	14	钢制90°弯头DN500	个	2	
149	15	钢制90°弯头DN400	个	7	
150	16	钢制等径四通DN600	个	1	

151	17	钢制等径四通DN350	个	4	
152	18	钢制异径管DN1000-DN800	个	1	
153	19	钢制异径管DN600-DN250	个	3	
154	20	钢制异径管DN350-DN250	个	11	
155	21	钢制法兰DN1000	个	3	
156	22	钢制法兰DN600	个	3.5	
157	23	尾气破坏器除雾器	台	2	

工程名称: 01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
 \14接触消毒池【安装工程】

158	1	潜水泵 Q=25m ³ /hr H=15m N=2.2Kw /h /h H=7.9m N=5.5Kw	台	1.00	
159	2	取样泵 XL170/050, N=0.55KW	台	1.00	
160	3	自吸式曝气机 GBX2.2, Q=1.3~2.0kgO ₂ /h, N=2.2KW	台	2.00	
161	4	自动反洗过滤器 Q=15m ³ /h	台	1.00	
162	5	进泥螺杆泵 Q=16~20m ³ /hr, P=0.2MPa, N=5.5Kw /h/h H=7.9m N=5.5Kw	台	1.00	

工程名称: 01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
 \15污泥贮池及中水回用水池【安装工程】

163	1	软密封闸阀 DN200	个	2.00	
-----	---	-------------	---	------	--

工程名称: 01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
 \17臭氧投加间【安装工程】

164	1	轴流风机 T35-11, Q=2167m ³ /h, N=0.18Kw	台	8.00	
165	2	脉动阻尼器 0.35L, 膜片式	台	6	
166	3	电动球阀DN20	个	24	
167	4	承插塑料管UPVC DN100	m	48	
168	5	承插塑料管UPVC DN25	m	880	

工程名称: 01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
 \18鼓风机房【安装工程】

		强电部分			
169	1	低压开关柜AA01、AA03~AA09	台	8.00	
170	2	电容补偿柜 AA02	台	1.00	
171	3	直流屏 ZP 65ah 800x800X2200	台	1.00	
172	4	密集型母线槽 CCXB-1600/5P	m	15.00	
173	5	电力电缆 YJV22-8.7/15KV-3x95	m	34.05	

174	6	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4×120+1×70	m	182.22	
175	7	电力电缆 YJV-0.6/1KV-4×150+1×70	m	213.71	
176	8	电力电缆 YJV-0.6/1-4×35+1×25	m	503.92	
177	9	电力电缆 YJV-0.6/1-4×50+1×25	m	341.70	
178	10	电力电缆 YJV-0.6/1-4×	m	22.24	
179	11	电力电缆 YJV-0.6/1-5×10	m	1149.95	
180	12	电力电缆 YJV-0.6/1KV-5×16	m	135.01	
181	13	电力电缆 YJV-0.6/1KV-5×35	m	126.86	
182	14	电力电缆 YJV-0.6/1-5×4	m	4016.98	
183	15	电力电缆 YJV-0.6/1-5×6	m	3075.62	
184	16	封闭母线桥 2500A/5P	m	20.00	
185	17	鼓风机(生化池) Q=12.4m ³ /min, (20℃, 一个标准大气压下) P=65Kpa 配套电机: 380V, 50HZ, 3P, 30KW 变频	台	3.00	
186	18	鼓风机(沉砂池) Q=135m ³ /h F=0.5kgf/cm ² , n=430rpm, P=4KW	台	2.00	
187	19	电动葫芦 CD1, T=1t, H=6m, N=1.5+0.2+0.2kW	台	1.00	
188	20	轴流风机 Q=5881m ³ /h, N=0.25kw, No. 4.5	台	11.00	
189	21	空压机 0.05m ³ /min P=0.6MPa N=0.75Kw	台	3.00	
190	22	电动伸缩蝶阀 DN150	个	5.00	
191	23	不锈钢管 DN150	m	19.27	
192	24	管道滑动支架 DN150	付	5.00	

工程名称: 01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
 \19空压机房加药间【安装工程】

193	1	电气配线 NHBV-2.5	m	583.38	
		水处理设备			
194	1	乙酸钠储罐 Φ11=2500mmX4310mm, V=20方/个	台	2.00	
195	2	机械隔膜计量泵 Q=0.600L/h, H=0.25MPa, N=0.25kW	台	3.00	
196	3	软水器 ≥ 2.5H/h	套	1.00	
197	4	溶盐箱 ≥ 5H, Φ=2000mm	台	1.00	
198	5	加热器 14.4/28.8KW, 温升10℃	台	1.00	
199	6	盐水泵 ≥ 100L/h	台	2.00	

200	7	次氯酸钠发生器 $\geq 8.5\text{kgCl}_2/\text{h}$, 0.8%	套	2.00	
201	8	次氯酸钠储罐 25H, $\phi=2700\text{mm}$	台	1.00	
202	9	风机 $\geq 1000\text{H}/\text{Hr}$, $< 1000\text{Pa}$	台	2.00	
203	10	加药计量泵 $\geq 500\text{L}/\text{h}$	台	3.00	
204	11	酸洗车	台	1.00	
205	12	变压整流器 37V/1500A	台	2.00	
206	13	MCC配电柜	台	1.00	
207	14	轴流风机 $Q=3000\text{m}^3/\text{hr}$, $N=0.25\text{kW}$	台	7.00	

工程名称: 01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
 \20污泥脱水间【安装工程】

208	1	高压双隔膜压滤机 容量1625L/批次, 压力15-16kg/cm ² , 过滤面积85.15m ² , $N=3.7+0.4\text{kW}$	台	2.00	
209	2	泥饼料斗 W1200mmxL6300mmxH1100mm	套	2.00	
210	3	清水罐 1500x1500x2500	台	1.00	
211	4	调理后污泥螺杆泵 $Q=16\text{m}^3/\text{h}$, $H=180\text{m}$, $N=22\text{kW}/\text{h}/\text{h}$, $H=7.9\text{m}$, $N=5.5\text{kW}$	台	3.00	
212	5	调理池搅拌机 转速90rpm, $N=3.7\text{kW}$	台	2.00	
213	6	调理池搅拌机 转速60rpm, $N=3.7\text{kW}$	台	1.00	
214	7	三氯化铁储罐 5m ³	台	1.00	
215	8	三氯化铁投加泵 $Q=100\text{L}/\text{h}$, $H=20\text{m}$, $N=0.37\text{kW}$	台	2.00	
216	9	三氯化铁搅拌机 转速50rpm, $N=1.5\text{kW}$	台	1.00	
217	10	石灰仓 储量10m ³	台	1.00	
218	11	螺旋输送机 $N=5.5\text{kW}$	台	1.00	
219	12	粉秤 称量传感器300kg	台	1.00	
220	13	PAM自动溶解装置 制备量500L/h, 0.92kw	套	1.00	
221	14	三氯化铁投加泵 500-1000L/h, 2Bar, 1.5kw	台	2.00	
222	15	转鼓浓缩机 70m ³ /h (含水率99.2%), 1.5kw	台	1.00	
223	16	转鼓浓缩机冲洗水泵 $Q=10\text{m}^3/\text{h}$, $H=60\text{m}$, $N=3.75\text{kW}$	台	1.00	
224	17	压滤机冲洗水泵 $Q=10\text{m}^3/\text{h}$, $H=60\text{m}$, $N=3.75\text{kW}$	台	2.00	
225	18	空气压缩机 1.6MPa, 1.5m ³ /min, $N=22\text{kW}$	台	2.00	
226	19	储气罐 3m ³ , 耐压等级1.6MPa	台	1.00	

227	20	电动单梁悬挂起重机 W=3T S=10m H=12m N=8KW	台	1.00	
228	21	轴流风机 Q=4155m ³ /h, 叶片角度35°, N=0.55kW	台	8.00	
229	22	壁挂式空调	套	4.00	
230	23	污泥调理池 分三格, 总有效容积大于 35.8m ³	套	1.00	
231	24	电动葫芦	台	2	
232	25	电动球阀 DN25	个	13	
233	26	电动球阀 DN20	个	24	
234	27	超声波液位计	台	2	
235	28	消声器 DN150 (进出口)	个	3	

工程名称: 01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程
\\22综合用房【安装工程】

一、监控中心					
236	1	设备机柜 19"42U 600x900x2200	台	1.00	
237	2	电源柜 19"42U 600x900x2200	台	1.00	
238	3	中心交换机	台	2.00	
239	4	工业网络交换机	台	1.00	
240	5	WEB服务器 双CPU主机, SCSI接口, 大于 1TB硬盘, 显示器: 23"	台	1.00	
241	6	数据服务器 双CPU主机, SCSI接口, 大于 1TB硬盘, 显示器: 23"	台	1.00	
242	7	中央监控计算机 酷睿I5, 3.2G, 液晶 23"	台	2.00	
243	8	管理计算机 酷睿I5, 3.2G, 液晶23"	台	2.00	
244	9	工程师站计算机 酷睿I5, 3.2G, 液晶 23"	台	1.00	
245	10	网络打印机 A3/A4, 激光	台	1.00	
246	11	打印机(报警、报表) A3/A4, 喷墨	台	2.00	
247	12	中央操作台	台	1.00	
248	13	不间断电源UPS 10KVA/0.5H	台	1.00	
249	14	显示墙 2x2x50"LED拼接屏+2x3x32"LED 彩色监视器	台	1.00	
250	15	PLC编程软件	套	1.00	
251	16	通讯软件	套	1.00	
252	17	光端机	套	1	

253	18	多功能检测仪表	台	14	
254	19	过电压保护器	个	1.00	
		二、自动化控制系统			
		送水泵房控制站 (PLC1)			
255	1	PLC控制柜 工业级, 19", 42U 600(W) x 800(D) x 2200(H)	台	1.00	
		加药间控制站 (PLC2)			
256	2	PLC控制柜 工业级, 19", 42U 600(W) x 800(D) x 2200(H)	台	1.00	
		张家岩取水泵房控制站 (PLC3)			
257	3	PLC控制柜 工业级, 19", 42U 600(W) x 800(D) x 2200(H)	台	1.00	
		龙泉湖取水泵房控制站 (PLC4)			
258	4	PLC控制柜 工业级, 19", 42U 600(W) x 800(D) x 2200(H)	台	1.00	
		三、仪表			
259	1	超声波液位计 0~10m	套	9.00	
260	2	超声波液位计 0~12m, 双探头	套	1.00	
261	3	H2S检测报警仪 0~100 ppm	套	1.00	
262	4	超声波液位差计 0~5m 双探头	套	1.00	
263	5	进水电磁流量计	台	1.00	
264	6	SS计 0~1000mg/L	台	2.00	
265	7	pH/T检测仪 2~12/0~50℃	台	2.00	
266	8	氨氮检测仪 0~1000mg/L	台	2.00	
267	9	COD检测仪 0~800mg/L	台	2.00	
268	10	TN检测仪 0~300mg/L	台	2.00	
269	11	TP检测仪 0~300mg/L	台	2.00	
270	12	SS计 0~10g/L	台	6.00	
271	13	SS计 0~8g/L, 机械清洗	台	2.00	
272	14	MLSS计 0~8g/L	台	2.00	
273	15	DO计 0~10mg/L	台	2.00	
274	16	OPR计 500mV~-500mV	台	2.00	
275	17	超声波明渠流量计 0~1000m ³ /h	台	2.00	

276	18	超声波液位计 0~5m	套	2.00	
277	19	仪表箱 不锈钢 400x150x350	套	20.00	
278	20	电磁流量计 DN25, PN=1.0MPa	套	5.00	
279	21	液位计 三液位控制点	套	3.00	
280	22	电磁流量计 DN150, PN=0.6MPa	套	1.00	
281	23	电磁流量计 DN125, PN=2.5MPa	套	3.00	
282	24	污泥浓度计 IS17110 精度1%	套	1.00	
283	25	磁翻柱液位计	套	2.00	
284	26	转子流量计 DN100	套	2.00	
285	27	反冲洗水流量计 DN250	套	1.00	
286	28	泥位计 变送器+传感器	套	2.00	
287	29	浮球液位计 0-10m	套	1.00	
		四、视频监控系统部分			
288	1	网络硬盘录像机 32路输入, 具多媒体管理功能 (含2T硬盘)	台	2.00	
289	2	千兆网络交换机 16口/1000M	台	4.00	
290	3	千兆网络交换机 24口/1000M	台	1.00	
291	4	视频监控平台软件 IVMS-5000	套	2.00	
292	5	3维数字键盘	套	1.00	
293	6	光纤收发器	台	70.00	
294	7	彩色一体化网络智能球机, 红外灯, 带云台, 防爆型IP56	台	34	
295	8	彩色一体化网络智能球机, 红外灯, 带云台, IP56	台	4.00	
296	9	彩色一体化网络智能球机, 日夜转换, 宽动态, 红外灯, IP56	台	9	
297	10	彩色一体化网络智能球机, 日夜转换, 宽动态, 红外灯, 带云台, IP56	台	2.00	
298	11	矩阵切换主机 48路视频输入, 16路视频输出, 16路报警输入(带环通), CM9700系	台	1.00	
299	12	安防监控计算机	台	2.00	
300	13	电源避雷器 (含电源)	台	16.00	
301	14	电子围栏脉冲主机	台	4.00	
302	15	电子围栏报警主机	台	1.00	
303	16	电子围栏合金线	m	2000.00	

304	17	电子围栏附件	套	1	
305	18	系统配电箱	台	1.00	
306	19	监控设备柜 9U	台	4.00	
307	20	监控设备柜 42U	台	1.00	
308	21	电力电缆 YJV-3x1.5	m	1200.00	
309	22	控制电缆 KVVVP-3x1.5	m	1200.00	
310	23	四芯光纤	m	3000.00	
311	24	镀锌钢管 SC25	m	2400.00	
		五、电缆及管材			
312	1	8芯多模光缆	m	796.20	
313	2	四芯单模光纤	m	5026.89	
314	3	电力电缆 YJV-4x1.5	m	5190.00	
315	4	控制电缆 KVVVP-5x1.5	m	1300.00	
316	5	控制电缆 KVVVP-7x1.5	m	1796.00	
317	6	控制电缆 KVVVP-10x1.5	m	1200	
318	7	控制电缆 KVVVP-14x1.5	m	1000	
319	8	信号电缆 DJYVP-2X2X1.0	m	2000.00	
320	9	网络线 CAT.6	m	6402.44	
321	10	镀锌钢管 SC25	m	10694.93	
322	11	镀锌钢管 SC32	m	792	
323	12	普利卡管 SC25	m	700.00	
工程名称:		01成雅工业园区(一期)污水处理厂、截污干管及配套项目工程\场内总坪工程【安装工程(总平除臭)】			
		通风部分			
324	1	离心风机 Q=18000m ³ /h p=3000Pa P=15kw	台	1.00	
325	2	离心风机 Q=5000m ³ /h p=2500Pa P=5.5kw	台	1.00	
326	3	立式循环泵 (FRPP) Q=100m ³ /h H=20m P=15kw	台	4.00	
327	4	洗涤塔 φ3.5x6.5m	台	2	
328	5	除臭(玻璃钢) 20.0x10.0	组	1.00	

329	6	洗涤塔雾化设备 P=1.5kw	套	2.00	
330	7	电动风阀 DN1000	个	2.00	
331	8	手动多叶调节阀 DN600	个	2	
332	9	手动多叶调节阀 DN1000	个	2.00	
333	10	烟囱 (FRP) DN1200 L=1.6m	套	1.00	
334	11	FRP风管 DN600	m ²	27.81	
335	12	FRP风管 DN1000	m ²	47.51	
336	13	FRP风管 DN1200	m ²	53.39	
337	14	活性炭	t	20	
338	15	不锈钢板	m ²	136	
339	16	钢管DN500	m	144	
340	17	钢管DN100	m	135	
341	18	钢管DN180	m	180	
342	19	钢管 DN50	m	230	
343	20	刚性防水套管 200mm	个	17	
344	21	干式变压器SCB11-800/10	台	1	
345	22	电动伸缩门 (EFD)	樘	1.00	

以上345项工程清单以清单为准。



以上345项工程清单以清单为准。

