北京禹顺环保有限公司设备动产清单

序号	设备名称	规格型号	单位	数量
1	附壁式圆闸门	SGR2200过水孔直径2200mm,提升高度2.2m，正反向承压，上开式；配套启闭机、丝杆及保护套、轴导架2个。洞口中心距池顶高8.82m	个	1
2	附壁式圆闸门	SGR1200过水孔直径1200mm,提升高度1.2m,，正反向承压。上开式；配套启闭机、丝杆及保护套、轴导架1个。洞口中心距池顶高3.065m	个	1
3	法兰式蝶阀	DN1800, D341F, 过流介质为市政污水, 配套法兰	个	1
4	法兰传力伸缩接头	DN1600	个	1
5	流量计	DN1600	个	1
6	法兰式蝶阀	DN1600, D343X-10,配套法兰	个	1
7	法兰式蝶阀	DN1400, D341F,过流介质为市政污水	个	1
8	法兰式蝶阀	DN400, D341X-10,过流介质为市政污水	个	1
9	套管式管道伸缩器	DN400, P=1.0MPa	个	1
10	法兰式蝶阀	DN1200, D341X-10,过流介质为市政污水, 配套法兰	个	2
11	套管式管道伸缩器	DN1200, P=1.0MPa	个	1
12	铸铁方闸门1	1000×1000,提升高度1000mm, 闸门中心距顶板9.500mm, 双向承压, 附壁试安装,	台	4
13	铸铁方闸门2	1000×1000,提升高度1000mm, 闸门中心距顶板9.800mm, 双向承任, 附壁试安装,	台	4
14	电动葫芦1	CD1, MD1,起吊重量T=5t,提升高度H=18m, N=7.5+0.8KW	台	1
15	电动葫芦2	CD1, MD1,起吊重量T=2t,提升高度H=12m,N=3+0.4KW	台	1
16	蝶式止回阀	DN700, HH46X-10Q	个	7
17	法兰式蝶阀	DN700, D341X-10	个	7
18	橡胶柔性接头	DN700	只	7
19	双栅式齿耙格栅除污机	SRH1500, B=15, 00mm, b=20mm, 渠深H=10.1m, N=1.5+0.25kw; 不锈钢304	套	4
20	皮带输送机	宽带b=650mm, L=9.5m,转速=0.5米每秒, N=1.5KN	套	1
21	提篮格栅	栅隙40mm, L*b*h=800*1200*1200mm,渠深H=10.1m,	台	4
22	带轮栅渣桶	有效容积V=0.5立方米,	个	2
23	潜污泵	Q=1800mm³/h, H=18.0m,N=132Kw; 配套自耦装置, 导轨长度为 13m,导链长为14m, 2台变频	台	8
24	回转式钩齿细格栅	SRH1300,栅细b=5mm设备宽, H=1300mm, N=1., 5Kw安装角度75度, 渠宽1400mm, 渠深1.65m,	台	4
25	铸铁镶铜圆闸门	XSYZ-1800, 直径=1800,附壁试, 上开试, 正向承压, 配咨手电两用启用机; XQDA-60, N=1.5KW,闸门中心距离顶板8.45m,	套	1
26	铸铁镶铜圆闸门	XSYZ-1400,直径=1400,附壁试, 上开试, 正向承压, 配套手电两用启用机; XQDA-60, N=1.1KW,闸门中心距离顶板3m,	套	1
27	不锈钢渠道闸门	SGS400*1500,闸板尺寸1400*1500mm,渠宽1.4m,全开型	台	10
28	无轴螺旋输送机	CSC280,螺旋直径280mm,螺旋转述20rpm,电动机功率1.5kw, L=7900mm,	台	1
29	桥式吸砂机	GSB7000, 池长L=16.1M, 池宽B=6.6M, 轨距L=7.0m, 浮渣区宽B1=1200mm, N=8.79Kw （减速机功率0.55kw,高压风机功率7.5kw,电动机推杆功率0.37kw*2）	台	1
30	卸渣斗	断面尺寸320*320mm,总高5.7m	台	1
31	栅渣桶	850*660* 1100mm,有效容积360L,自带小轮,	个	2
32	罗茨风机	G-FSR150, Q=18.1m³/min, H=4m,N=22Kw, 附带隔音罩	套	2
33	砂水分离器	GC280,螺旋直径280mm, 螺旋转述5.3rpm, 处理量Q=12-20L/s,N=0.55Kw	台	1
34	泥沙桶	850*660*1100mm,有效容积360L,自带小轮,	个	2
35	蝶阀	DN200, D371X-10	个	2
36	钢制法兰	DN200, P=1.0 MPa	个	7
37	空气蝶阀	DN200, D671X-10	个	2

38	回转式钩齿细格栅	SRH1800，栅细b=5mm，设备宽1800mm，N=1.5+0.25Kw，安装角度75度，渠宽1.9m，堆深1.65m。	台	3
39	铸铁镶铜圆闸门	直径1200，法兰式安装，上开式，正向承压，配套手电两用启闭机，N=1.1KW，闸门中心距离顶板8.10m	套	1
40	铸铁镶铜圆闸门	直径1600，法兰式安装，上开式，正向承压，配套手动启闭机，闸门中心距离顶板8.40m。	套	1
41	不锈钢渠道闸门1	SGS1900*1000，闸板尺寸1900*1000mm，渠深1.45m，渠宽1.9m，提升高度1m，全开型	台	5
42	不锈钢渠道闸门2	SGS1900*1000，闸板尺寸1900*1000mm，渠深1.65m，渠宽1.9m，提升高度1m，全开型	台	5
43	不锈钢渠道闸门3	SGS1400*1000，闸板尺寸1400*1000mm，渠深1.65m，渠宽1.4m，提升高度1m，全开型	台	4
44	无轴螺旋输送机	CSC280，螺旋直径280mm，螺旋转速20rpm，电动机功率1.5kw，L=8500mm，	台	1
45	桥式吸砂机	GSB7000，池长L=16.1M，池宽B=6.6M，池深H=5.1M，，轨距L=7.0m，浮渣区宽B1=1200mm，N=8.79Kw （减速机功率0.55kw，	台	1
46	卸渣斗	断面尺寸320*320mm，总高5.7m	台	1
47	栅渣桶	850*660*1100mm，有效容积360L，自带小轮，	个	2
48	罗茨风机	G-FSR150，Q=18.1m³/min，H=4m，N=22Kw，附带隔音罩	套	2
49	砂水分离器	GC280，螺旋直径280mm，螺旋转速5.3rpm，处理量Q=12-20L/s，N=0.55Kw，	台	1
50	泥沙桶	850*660*1100mm，有效容积360L，自带小轮，	台	4
51	不锈钢堰板1	1530*300*3mm	块	2
52	不锈钢堰板2	1500*300*3mm	块	11
53	对夹蝶阀	DN200，D371X-10	个	3
54	板式格栅	MBS-M 8/5-MC，Q=46800M3/D，直圆柱形孔直径1mm，安装角度90度，选用进口品牌	台	6
55	栅渣清洗压榨机	N=2.2kw	台	2
56	栅渣输送溜槽	L=14.6m	套	2
57	栅渣清洗水泵	变频恒压供水，水量水压满足格栅要求，单台供水能力Q=35m³/h，H=35m，N=11Kw，	台	4
58	不锈钢闸门	SGS800*3000，N=1.1KW，门高3000mm，渠深3400mm，渠宽800mm	台	22
59	附壁试铸铁镶铜圆闸门	XSYZ1600，阀中心距池顶2400mm	台	1
60	栅渣小车	V=2m³，L*B*H=1.5*1.5*1.0m	台	4
61	轴流风机	T35-11-4.5，叶轮直径460mm，转速1450rpm，叶片角度30度，风量6070立方米/小时，全压123Pa，N=0.37KW	台	8
62	移动式潜污泵	Q=10m³/h，H=10m，N=1Kw，	台	1
63	可调出水堰板	9200*300，厚3mm，配套橡胶垫片	个	1
64	可调出水堰板	6200*300，厚3mm，配套橡胶垫片	个	1
65	可调出水堰板	3800*300，厚3mm，配套橡胶垫片	个	2
66	法兰式蝶阀	DN1200，D341X-10，过流介质为市政污水	个	2
67	铸铁方闸门	1000x1000，提升高度1000mm，闸门中心距顶板9.800mm，双向承压，法兰安装，上开试，	台	2
68	电动葫芦1	CD1，MD1，起吊重量T=3t，提升高度H=18m，N=4.5+0.4KW	台	1
69	电劫葫芦2	CD1，MD1，起吊重量T=1t，提升高度H=9m，N=1.5+0.2KW	台	1
70	蝶式止回阀	DN700，HH46X-10Q	个	4
71	钢制法兰	DN700，P=1.0MPa	个	8
72	钢制法兰	DN500，P=1.0MPa	个	4
73	法兰式蝶阀	DN700，D341X-10	个	4
74	橡胶柔性接头	DN700	只	4
75	附壁上开式镶铜方闸门（手电两用）	XSFZ1200，洞口尺寸B*H=1200*1200mm，洞中心距池顶2.55m，N=1.1Kw，正向承压	台	6
76	附里上开式镶铜方闸门（手电两用）	XSFZ1200，洞口尺寸B*H=1200*1200mm，洞中心距池顶4.35m，N=1.1Kw，正向承压	台	6
77	浸没式膜组件	ZW500Dx，其中84片套装满膜片（6*14=84），每套有效膜面积1651.2平米，12套装一半膜片（2*6=12），每套有效膜面积825.	套	96
78	MBR膜支架	96组膜架，按GE图纸加工	套	1
79	混合液回流泵（膜至氧化沟好氧段）	700ZQB-50D，Q=3697m3/h，H=5.68m，N=75kw，轴流泵	台	2
80	混合液回流泵（膜1至新建生物池好氧）	QJB-W-22，Q=3600-5040m3/h，H=0.8m，N=22Kw，2台泵中心距池顶6.950m，2台泵中心距池顶4.750m.	台	4

81	剩余污泥泵	WQ105-10-7.5, Q=105m3/h,H=12m, N=7.5Kw,池深5.45m	台	3
82	膜抽吸泵	Q=600-960m3/h, H=12m, N=55Kw 卧式	台	7
83	反洗泵	Q=500-840m3/h, H=12m; N=45Kw 卧式	台	2
84	放空泵	Q=480m3/h, H=8.0m, N=18.5kw 卧式	台	2
85	次氯酸钠加药泵	Q=12m3/h, H=12m, N=1.5Kw 塑料泵	台	2
86	柠檬酸加药泵	Q=5m3/h, H=12m, N=1.1Kw 塑料泵	台	2
87	排污泵	WQ10-10-1, Q=10m3/h, H=10m, N=1Kw	台	1
88	次氯酸钠计量泵	Q=1.8m3/h, H=12m, N=0.75Kw	台	2
89	螺杆式空气压缩机	Q=5m3/min, 0.85MPa, N=30Kw	台	2
90	冷干机	Q=5.0m3/min, N=1.5Kw	台	1
91	空气储罐	V=8m3,空气, 0.8MP	台	1
92	轴流风机	T35-11, NO5.6, Q=6732m^3/h, r=960rpm, 叶片角度25°, N=0.37Kw	台	13
93	轴流风机	T35-11, NO3.55, Q=2981m^3/h, r=1450rpm, 叶片角度35°, N=0.12Kw	台	3
94	电动单梁悬挂起重机	LX5-12.6-9,起重量5t,跨度9m,起吊高度9m, N=9.1Kw	台	3
95	电动葫芦	CD2-6,起重量2t,起吊高度6m, N=3.4Kw	台	1
96	柠檬酸加药罐	1800*2400,有效容积V=5m3,配套不锈钢搅拌机, N=1.1Kw	台	1
97	次氯酸钠加药罐	1800*2400, V=5m3	台	1
98	真空水射器	Q=7.0N1/s, 真空度-75kPa,空气	台	6
99	气动蝶阀（空气擦洗支管）	D671X-10, DN450,气动执行机构（双动）限位开关（开/关）单向电磁阀220VAC	台	12
100	气动蝶阀（抽吸支管）	D671X-10, DN500	台	6
101	气动蝶阀（反洗支管）	D671X-10, DN500	台	6
102	气动蝶阀	D671X-10, DN450	台	1
103	电磁阀	DN50 常闭	台	1
104	电磁阀	DN50 常闭	台	1
105	闸阀	Z45T-10, DN300	个	6
106	对夹式蝶阀	D371X-10, DN500	个	14
107	对夹式蝶阀	D371X-10, DN500	个	14
108	对夹式蝶阀	D371X-10, DN450	个	20
109	对夹式蝶阀	D371X-10, DN300	个	4
110	对夹式蝶阀	D371X-10, DN200	个	1
111	对夹蝶式止回阀	H76X-10, DN500	个	2
112	对夹蝶式止回阀	H76X-10, DN450	个	7
113	对夹蝶式止回阀	H76X-10, DN300	个	2
114	管道混合器	DN500	个	1
115	对夹式蝶阀	D71X-10, DN150	个	144
116	法兰式蝶阀	DN1000, D341X-10,过流介质为市政污水	个	4
117	轴流式屋顶风机	DWT-I, Q=9200m3/h, H=177Pa, r=720r/min, N=0.75kW	台	9
118	附壁上开式镶铜方闸门（手电两用）	洞口尺寸B*H=1600*1000mm,洞中心距池顶2.35m, N=5.5Kw, 材质（铸铁）正向承压	台	6
119	附壁上开式镶铜方闸门（手电两用）	洞口尺寸B*H=1300*1300mm,洞中心距池顶4.85m, N=5.5Kw, 材质（铸铁）反向水压	台	6
120	浸没式MBR膜组件	ZeeWee 500Dx, 过滤面积1651.2 平米, 外形尺寸1745x2112x2560mm,平均流量22.4323.36L/m2h, GE品牌	台	108
121	MBR膜支架	108组膜架, 按GE图纸加工	套	1
122	混合液回流泵	900ZQB-125, 0度, Q=8400m3/h, H=4m, N=132kw轴流泵材质（铸铁）	台	1
123	剩余污泥泵	WQ105-10-7.5, Q=105m3/h, H=10m, N-7.5Kw,池深6m	台	3
124	膜抽吸泵	Q=760-990m3/h, H=10m, N=45Kw 卧式双吸泵	台	8
125	反冲洗泵	Q=330-560m3/h, H=12m, N=30Kw 卧式	台	3

126	膜池放空泵	Q=620m3/h, H=6.0m, N=37kw 卧式	台	2
127	次氯酸加药泵（恢复性）	Q=12.5m3/h, H=12.5m, N=1.5Kw 钢材氟塑料	台	2
128	次氯酸加药计量泵（维护性）	Q=1.5m3/h, H=7bar, N=0.75Kw 双泵头计量泵	台	2
129	柠檬酸加药泵	Q=4m3/h, H=12.5m, N=1.1Kw 钢材氟塑料	台	2
130	排污泵	WQ10-10-1, Q=10m3/h, H=10m, N=1Kw	台	1
131	空气压缩机	Q=7.5m3/min, 0.8MPa, N=45Kw	台	2
132	冷冻干燥机	Q=7.5m3/min, 0.8MPa, N=3Kw	台	2
133	空气储罐	V=2m3/min,空气, 0.8MP	台	1
134	初级空气过滤器	过滤精度0.1μm	台	1
135	精密空气过滤器	过滤精度0.01μm	台	1
136	轴流风机	T35-11, NO5.6, Q=8079m³/h, r=1450rpm,叶片角度20°, N=0.55Kw, P= 156.1Pa	台	19
137	轴流风机	T35-11, NO2.8, Q=2495m³/h, r=2900rpm,叶片角度30°, N-0.25Kw, P= 165Pa	台	5
138	电动单梁悬挂起重机	LX5-10.4-12,起重量5t,跨度10.4m,起吊高度12m, N=9.1Kw	台	3
139	电动葫芦	CD5-9,起重量5t,起吊高度9m, N=8.3Kw	台	1
140	电动单梁悬挂起重机	LX3-4.4-18,起重量3t,跨度4.4m,起吊高度18m, N=5.7Kw	台	1
141	柠檬酸加药罐	有效容积V=10m3,配套不锈钢316L搅拌机, N=1.5Kw	台	1
142	次氯酸钠加药罐	有效容积V=10m3	台	1
143	真空水射器	供气流量Q=10.5Nl/s, 抽气量36Nl/s,最大真空度-70kPa	台	6
144	气动蝶阀（空气擦洗支管）	D971H-10, DN450, P=1.0MPa,气动执行机构（双动）限位开关（开/关）单向电磁阀220VAC	台	16
145	气动蝶阀（抽吸支管）	D971X-10, DN600, P=1.0MPa	台	8
146	气动蝶阀（反洗支管）	D971X-10, DN600, P=1.0MPa	台	6
147	气动蝶阀	D971X-10, DN500, P=1.0MPa	台	2
148	电磁阀	DN65	台	1
149	电磁阀	DN40	台	1
150	电磁阀	DN10 （应配合浊度计接管尺寸）	台	8
151	管道混合器	DN600,加药口2个, DN65和DN40	台	1
152	闸阀	Z45T-10, DN600	个	8
153	对夹式蝶阀	D371X-10, DN600	个	18
154	对夹式蝶阀	D371X-10, DN600	个	6
155	对夹式蝶阀	D371X-10, DN500	个	17
156	对夹式蝶阀	D371X-10, DN450	个	3
157	对夹式蝶阀	D371H-10, DN450	个	12
158	对夹式蝶阀	D371X-10S, DN450	个	2
159	对夹式蝶阀	D371X-10, DN400	个	3
160	对夹式蝶阀	D371X-10, DN200	个	3
161	对夹式蝶阀	D71X-10, DN150	个	108
162	微阻缓闭蝶式止回阀	HH46X-10, DN500	个	16
163	微阻缓闭蝶式止回阀	HH46X-10, DN450	个	2
164	微阻缓闭蝶式止回阀	HH46X-10, DN400	个	3
165	微阻缓闭蝶式止回阀	HH46X-10, DN200	个	3
166	厌氧池搅拌机	QJB620/480-5.0, Φ=620mm, N=0.5kW, 转速: 480rpm	台	6
167	缺氧池推进器	QJB4/4-1800/2-43, Φ=1800mm, N=4.0kW, 转速: 43rpm	台	8
168	可调区搅拌机	QJB620/480-7.5, Φ=620mm, N=7.5kW, 转速: 480rpm	台	6
169	附壁上开式手动方闸门	XSFZ1000, 洞口尺寸1000*1000mm, 双向承压: 洞中心距池顶2.250m	台	2
170	附壁下开式手动方闸门	XSFZ1500, 洞口尺寸1500*1500mm, 双向承压: 洞中心距池顶1.750m	台	4
171	管式曝气器	MS90-1000, EPDM材质, 工作气量Q=9-12m3/h	套	3254
172	混合液回流泵（好氧至缺氧）	QJB-W-18.5, Q=3400m3/h, H=0.8m, N=18.5Kw,泵中心距池顶6.950m.	台	4

173	混合液回流泵（缺氧至厌氧）	QJB-W-7.5, Q=1700m3/h, H-0.8m, N=7.5Kw,泵中心如池顶6.950m	台	2
174	混合液回流泵（好氧至厌氧）	QJB-W-7.5, Q=1700m3/h, H=0.8m, N=7.5Kw,泵中心距池顶6.950m.	台	2
175	除臭喷淋水泵	WQ120-12-7.5, Q=120m3/h, H=12m, N=7.5Kw,池深8m	台	2
176	对夹式涡轮传动蝶阀	DN400 D371X-10Z	个	2
177	对夹式手柄传动蝶阀	DN250 D71X-10Z	个	36
178	对夹式手柄传动蝶阀	DN150 D71X-10Z	个	3
179	对夹式手柄传动蝶阀	DN50 D71X-10Z	个	3
180	对夹式止回阀	DN150 H76X-10Z	个	2
181	压盖式松套伸缩接头	DN900 SSJB	个	1
182	压盖式松套伸缩接头	DN800 SSJB	个	2
183	压盖式松套伸缩接头	DN700 SSJB	个	1
184	压盖式松套伸缩接头	DN600 SSJB	个	6
185	可曲挠橡胶接头	DN250 GJQ (X) -DF-1型	个	36
186	缺氧池潜水推进器	QDTA1800/43/2-4, Φ=1800mm, N=4.0kW, 转速：43rpm	台	8
187	缺氧池潜水搅拌机（环形区域）	QJB620/480-4,, Φ=620mm, N=4.0kW, 转速：480rpm	台	8
188	可调区潜水搅拌机	QJB620/480-4, Φ=620mm, N=4.0kW, 转速： 480rpm	台	6
189	混合液回流泵（好氧至缺氧）	QJB-W-22, Q=4200m3/h, H=0.8m, N=22Kw,泵中心距池顶4.5m, 池底距池顶5.5m	台	4
190	混合液回流泵（缺氧至厌氧）	QJB-W-15, Q=2160m3/h, H=1.2m, N=15Kw,泵中心距池顶3.440m, 池底距池顶6.1m	台	2
191	管式曝气器	L=1000MM, EPDM材质, 单根通气量6m3/h	套	6178
192	法兰式涡轮传动蝶阀	DN700 D341X-10Z	个	2
193	对夹式手动蝶阀	DN200 D71X-10Z	个	50
194	对夹式手动蝶阀	DN150 D71X-10Z	个	24
195	压盖式松套伸缩接头	DN400 SSJB	个	16
196	单级高速离心鼓风机（曝气风机）	GS170-1.8-315, Q=167m3/min, H=83.3KPa, N=315Kw	台	4
197	出口电动蝶阀	DN400 N=0.55KW	台	4
198	电动蝶阀	DN300 N=0.3KW	台	4
199	平板空气过滤器	洞口尺寸：2200mmx2000mm	台	1
200	轴流式屋顶风机	DWT-I, Q=3300m3/h, H=181Pa, N=0.37kW, 叶轮直径300mm	台	5
201	LD型电动单梁起重机	起重量10T, 起升高度9m, 跨度6.7m,, N=17KW, 轨道长度为28.4m		1
202	立式管道离心泵	SLS80-160B, Q=40m3/h, H=24m, N=5.5KW	台	2
203	钢制矩形给水箱	V=3.6m³, L×B×H=1600×1600×]400mm	台	1
204	板式换热器	S31A-IG-10-46, 处理水量40m³/h, 换热面积 14.32m2	台	1
205	电动葫芦	MD1,起重量3t, 起吊高度9m,, N=4.9Kw, 轨道长28.4m	台	1
206	紫外模块	紫外透光率70%,每套60支灯管, 每支灯管320W, .N=2 1.7 5kw	套	8
207	附壁式不锈钢方闸门	SGQ1400, 过水孔宽1.4m, 高1.4m, 提升高度1.4m, 闸门中心距顶1.7m.	台	3
208	附壁式不锈钢方闸门	SGQ500,, 过水孔宽0.5m, 高0.5m, 提升高度0.5m, 闸门中心距顶2.05m.	台	1
209	附壁式不锈钢圆闸门	SGQ1400, 直径1.4m, 提升高度1.4m, 闸门中心距顶4m.	台	3
210	附壁式不锈钢方闸门	SGQ1200, 过水宽 1.2m, 高1.2m, 提升高度1.2m, 闸门中心距顶4.2m （已依设计变更-水、土合02调整）.	台	2
211	屋顶风机	DWT-III, NO 4.5, Q=4680m3/h, H=400Pa, N=1.1kW, r=1440rpm	台	2
212	轴流风机	全压32mmHg, α=15° Q=613m3/h, N=25w	台	2
213	巴式氏计量槽	喉宽2.4m, Q=16250M3/h	台	1
214	1#回用水泵	Q=50m3/h, H=27m, N=11KW,池深7.3m,	台	2
215	2#回用水泵	Q=50m3/h, H=27m, N=11KW,池深7.3m,	台	2
216	3#回用水泵	Q=70m3/h, H=24m, N=11KW,池深7.3m,	台	3
217	4#回用水泵	WQ50-29-11; Q=50m3/h, H=29m, N=11KW,池深7.3m（已依设计变更-水、土合02调整）	台	2
218	移动式潜污泵	WQ20-7-1.5: Q=20m3/h, H=7m, N= 1.5KW	台	1
219	法兰式蝶阀	D341X-10, DN700	个	8

220	法兰式蝶阀	D341X-10, DN600	个	8
221	对夹式蝶阀	D371X-10, DN150	个	3
222	蝶式止回阀	H76X-10, DN150	个	3
223	卧式自吸泵	DZ40, Q=4M3/h, N=3KW,扬程h=8m,吸程4m	台	1
224	臭氧发生器	N=266KW;臭氧产量：30kg/h,臭取浓度：10wt%	套	2
225	空气压缩机	厂家自带	台	2
226	冷干机	厂家自带	台	1
227	吸干机	厂家自带	台	1
228	油水分离器	厂家自带	台	1
229	空气过滤器1	厂家自带	台	1
230	空气过滤器2	厂家自带	台	1
231	板式换热器	厂家自带	台	2
232	内循环冷却水泵	厂家自带	台	2
233	纯钛金属曝气器（消毒池设备）	厂家自带	个	462
234	除雾器（消毒池设备）	厂家自带	个	2
235	除雾器（消毒池设备）	厂家自带	个	2
236	双向呼吸阀（消毒池设备）	厂家自带	个	2
237	双向呼吸阀（消毒池设备）	厂家自带	个	2
238	臭氧尾气破坏器 （消毒池设备）	厂家自带	台	2
239	臭氧流量计（消毒池设备）	厂家自带	只	6
240	氧气管道加热器	厂家自带	台	1
241	推进式混合搅拌机1	厂家自带	台	2
242	推进式混合搅拌机2	厂家自带	台	2
243	碳源加药螺杆泵	厂家自带 一	台	3
244	PAC加药螺杆泵	厂家自带	台	3
245	PAM加药螺杆泵	厂家自带	台	3
246	PAM一体化加药装置	厂家自带	台	2
247	轴流风机	Q=2495m³/h,叶片角度30°，N=0.25Kw,风压165Pa	台	11
248	电动葫芦	起立量2t,起吊高度6m, N=3.0+0.4Kw	台	1
249	电动葫芦	起重量1t,起吊高度6m, N=1.5+0.2Kw	台	1
250	离心脱水机污泥进料螺杆泵	Q=80-140m3/h, N=37kw, H=20M	台	3
251	管道增压泵	Q=30m3/h, N=4kw, H=18M	台	1
252	闸阀	DN200 Z4ST-10	个	8
253	对夹式蝶阀	DN150 D71X-10	个	6
254	止回阀	DN250 H76X-10	个	1
255	单级高速离心鼓风机（膜擦洗风机）	Q=490m3/min, H=49KPa,电机功率N=500Kw,装机功率N=515Kw,电压等级10Kv	台	3
256	单级高速离心鼓风机（膜擦洗风机）	Q=390m3/min, H=49KPa,电机功率N=400Kw,装机功率N=415KW,电压等级10Kv f	台	2
257	立式管道离心泵	SLS65-125, Q=25m3/h H=20m N=3KW	台	3
258	钢制矩形给水箱	V=3.5m³, L*B*H=1600*1600*1400mm	台	1
259	平板初效空气过滤器	设备外形：3600*1800mm, 空气过滤量：55000m³/h	台	2
260	板式换热器	BT10-316-NBR-71P,处理水量48m³/h,换热面积17.60m2		1
261	轴流风机	T35-11, Q=4426m3/h, H=277Pa, N=0.55kW	台	4
262	电动单梁悬挂起重机	LD10-7.5, T=10t, H=6m, S=7.5m, N=14.6Kw	套	1
263	电动蝶阀	DN900, N=2.2Kw	台	2
264	离心脱水机	LW650-2280NY, Qmax=105m3/h, N=75kw, 液压站N=22kw	台	2

265	离心机出料口软连接	断面尺寸：600*300mm,材料：防水布	个	2
266	出泥口刀闸阀	LWPZ650, N=2.2KW,液压推杆式驱动，高扭矩	台	2
267	接泥槽	输送量Q=9m3/h，带分叉排泥口	套	1
268	水平无轴螺旋输送机	CSS-360,输送量Q=12.5m3/h,输送长度23.7m，N=3kw	台	1
269	轴流风机	T35-11-2.8，Q=2778m³/h，2900r/min,叶片角度35°，N=0.37Kw,风压186Pa	台	20
270	单级高速离心鼓风机（曝气风机）	GS320-1.6-450， Q=312m3/min，H=63.7KPa，N=450Kw	台	3
271	出口电动蝶阀	DN400，N=0.55KW	台	3
272	电动蝶阀	DN300，N=03KW	台	3
273	平板空气过滤器	洞口尺寸：2200mmx2000mm	台	1
274	轴流式屋顶风机	DWT-III，Q=2050m3/h，H=80Pa，N=0.55kW，机号3.15	台	5
275	LD型电动单梁起重机	起重量10T，起升高度9m，跨度6.7m， N=17KW，轨道长度为18.5m	套	1
276	电动葫芦	MD1，起重量3t，起吊高度12m，N=4.9Kw,轨道长18.5m	台	1
277	电渗透高压干化机	EPG100A，100m2，N=16KW	台	2
278	电渗透高压干化机	EPG100，100m2，N=22KW	台	1
279	整流电源	EPG200，N=360KW	台	3
280	干化机进泥螺杆泵	Q=25m3/h，P=1.2MPa，N=30kw，带进料方型柔性接头	台	2
281	水平皮带输送机	带宽800mm,输送长度8.5m，N=4.0KW	台	3
282	水平皮带输送机	带宽800mm,输送长度31.75m，N=5.5KW	台	1
283	高压往复泵	SHP60，108L/min，6.5MPa，N=18.5KW	台	2
284	干化机冲洗水箱	V=2.5M3，L*B*H=1.5*1.5*1.5m	台	1
285	螺杆空压机	Q=1.82M3/min，P=1.0MPa，N=15kw	台	2
286	冷冻干燥机	Q=3.8M3/min，P=1.0MPa，N=1.0kw	台	2
287	储气罐	V=5M3，1.31MPa	台	2
288	风冷却装置	Fs-20,循环水流量＞40L/min，循环水：75%纯水+25%乙二醇，内置风机、水泵、补水泵，N=7.5kw	台	3
289	污泥储罐	V=20M3	台	1
290	气动三通球阀	DN150，P=4.0MPa，常开型	个	3
291	气动三通球阀	DN125，P=4.0MPa，常闭型	个	3
292	气动三通球阀	DN125，P=4.0MPa，常闭型	个	3
293	电功葫芦	N=（4.5+0.4）kw，T=3.0t，H=12m，半径2m-1/4圆轨道2个，直轨道40.35m，工字钢总长度46.63。滑触线长度45m.	台	1
294	电动葫芦	N=(4.5+0.4) kw，T=3.0t，H=6m,直轨道10.20m,滑触线长度15m，工字钢总长度10,20m.	台	1
295	电动葫芦	N=(4.5+0.4) kw，T=3.0t，H=6m,半径2m-1/4圆轨道2个，直轨道18.7m,滑触线长度20m，工字钢总长度25m	台	1
296	电动球阀	DN50，1.0MPa，N=23W，220V，全开全闭型	个	1
297	明杆式楔式闸阀	DN150， Z41T-16， PN1.6MPa	个	7
298	低温液化气体储罐	Q=50M3，D=3M，P=16MPa	台	1
299	空温式汽化器	Q=1500Nm3/h	套	2
300	自增压汽化器	DN80双路，配套仪表.	套	1
301	减压装置	Q=720Nm3/h,配套调压阀、过滤器等	套	1
302	潜水搅拌机	QJB1.5/8-400/3-740，N=1.5kw	套	2
303	混合搅拌机	型号MP300，叶轮直径 300mm，转速65r/min，N=0.75kw	台	1
304	一级反应搅拌机	型号MR1400-1，叶轮直径1400mm，转速 12r/min，N7.55kw	台	1
305	二级反应搅拌机	環号MR1400-1，叶轮直径1400mm，转速8r/min，N=0.37kw	台	1
306	三级反应搅拌机	型号MR1400-1，叶轮直径1400mm，转速8r/min，N=0.37kw	台	1
307	沉淀池中心筒	DN1100，H=3300，喇叭口直径1500,高1500,反射板1950	个	1
308	污泥螺杆泵	Q=20-50立方米每小时，H=20米，N=9.2KN	台	2
309	固定挡板	1900*150，H=3mm	个	6
310	浮渣挡板	4300*300，H=3mm	块	4
311	三角堰	2450*300，H=3mm	个	8

312	橡胶垫板	4900*150mm，H=5mm	块	4
313	离心通风机	TYC-130F-B Q=70000M3/h，静压3000Pa，N=75kw	台	3
314	喷淋循环泵	卧式污水泵 Q=120M3/h，N=22KW，H=32m	台	3
315	自清洗过滤器	Q=120M3/h，过滤精度：1.5mm，N=110W，电压：220V	台	2
316	电动蝶阀	DN250 N=0.09KW D971X-10	台	1
317	电动蝶阀	DN200 N=0.09KW D971X-I0	台	1
318	轴流风机	Q=1742m³/h，h=141Pa，N=0.18Kw	台	1
319	附壁式铸铁方闸门	闸板尺寸300*300mm，提升高度300mm，孔中心距顶板1.5m	台	1
320	真空引水装置	真空泵：最大气量0.87m3/min；极限真空度33hpa；N=1.45KW；配套水箱、阀门及管路等配套设施	台	1
321	蝶式风阀	DN1400，0.25MPa	个	2
322	蝶式风阀	DN1200，0.25MPa	个	3
323	手动蝶阀	DN300 1.0MPa， PVC-U	个	2
324	手动蝶阀	DN200 1.0MPa， PVC-U	个	7
325	手动蝶阀	DN150 1.0MPa， PVC-U	个	7
326	对夹式止回阀	DN200，1.0MPa， PVC-U	个	3
327	手动调节阀	DN125	个	2
328	实心螺旋喷头	P48，0.5Bar，Q=9.67L/min，实心锥扩散角度120度	个	330
329	陶粒滤料	粒径30-50mm	m3	2617
330	玻璃钢格板1	孔口尺寸20*20mm,荷载3t/m2，规格：780*2080mm	块	432
331	玻璃钢格板2	孔口尺寸20*20mm,荷载3t/m2，规格：630*2080mm	块	16
332	法兰式蝶阀	D4IX-10，DN450，FRP	个	1
333	法兰式蝶阀	D41X-10，DN250，FRP	个	2
334	法兰式蝶阀	D4IX-10. DN200，FRP	个	2
335	法兰式蝶阀	D41X-10，DN150，FRP	个	1
336	除臭罩	L*B*H=3500*3000*3000 材料：钢化玻璃	个	2
337	法兰式蝶阀	C41X-10，DN500，FRP	个	1
338	法兰式蝶阀	D41X-10，DN250，FRP	个	5
339	法兰式蝶阀	D41X-10，DN200，FRP	个	2
340	除臭罩	L*B*11-H500*3000*3000 材料：钢化玻璃	个	2
341	通风蝶阀	DN250 TD341-T FRP	个	2
342	钢化玻璃除臭罩	L·B·H=800*800*1500 材料：钢化玻璃	个	4
343	钢化玻璃除臭罩	L*B*H=850*1100*3000 材料：钢化玻璃	个	1
344	钢化玻璃除臭罩	L*B*H=1400*2100*1900 材料：钢化玻璃	个	4
345	法兰式蝶阀	D41X-10，DN400 FRP	个	1
346	法兰式蝶阀	D41X-10，DN300 FRP	个	1
347	法兰式蝶阀	D41X-10，DN200 FRP	个	1
348	除臭罩	L*B*H=9200*3000*2500 材料：钢化玻璃	个	2
349	通风蝶阀	D41X-10Z，DN150	个	8
350	集气罩	500*500	个	2
351	通风蝶阀	D41X-10C，DN500	个	1
352	通风蝶阀	D41X-10C，DN400	个	3
353	通风蝶阀	D41X-10C，DN300	个	2
354	通风蝶阀	D41X-10C，DN200	个	39
355	通风蝶阀	D41X-10C，DN300	个	4
356	水冷螺杆式水源热泵机组	制冷Q=208.8kw,输入功率40kw;制热Q=213kw,输入功率47.1kw：制冷剂R22	台	1
357	软化水箱	长*宽*高 1.4* 1.4* 1.2m	座	1
358	循环水泵	Q=35-50-65t/h，H=35-32-28m，N=7.5kw	台	2

359	囊式气压罐定系统	水泵2台，P=0.37kw，Q=1.0t/h，h=18m，压力P1=140kpa，P2=190kpa，P3=220kpa，P4=240kpa，气压罐直径=600	套	1
360	全自动软化水系统	处理量Q=0.5-1.41t/h，系统阻力0.1MPa，电耗小于30kw，V=220V.	套	1
361	快速除污器	KC-125	台	2
362	轴流风机	T35-11-2.8，Q=1224m³ /h，r=960rpm，叶片角度25°，N=0.12Kw，噪声72dB(A)，风压：128Pa，效率：64%	台	1
363	立式明装风机盘管	FP-51，额定风量449m³/h，额定供冷量2.43KW，额定供热量2.85KW，实际供冷量2.11KW，供热量2.22KW，N=44W，V=220V，50HZ	台	2
364	金属软管	DN20 长度200mm	个	4
365	立式明装风机盘管	FP-34，额定风量229m³/h，额定供冷量1.64KW，额定供热量1.94KW，实际供冷量1.47KW，供热量1.65KW，N=34W，V=220V，50HZ	台	34
366	立式明装风机盘管	FP-51，额定风量449m³/h，额定供冷量2.43KW，额定供热量2.85KW，实际供冷量2.11KW，供热量2.22KW，N=44W，V=220V，50HZ	台	24
367	立式明装风机盘管	FP-68，额定风量598m³/h，额定供冷量3.08KW，额定供热量3.61KW，实际供冷量2.77KW，供热量3.10KW，N=55W，V=220V，50HZ	台	10
368	卧式暗装风机盘管	FP-85，额定风量792m³/h，额定供冷量4.12KW，额定供热量4.68KW，实际供冷量3.75KW，供热量4.02KW，N=95W，V=220V，50HZ	台	2
369	金属软管	DN20长度200mm（风机盘管配套）	个	136
370	卫生间通风器	BDL-260，额定风量260m³/h，N=35W，V=220V，50HZ	台	3
371	卫生间通风器	BDL-140，额定风量110m³/h，N=25W，V=220V，50HZ	台	15
372	立式明装风机盘管	FP-34，额定风量229m³/h，额定供冷量1.64KW，额定供热量1.94KW，实际供冷量1.47KW，供热量1.65KW，N=34W，V=220V，50HZ	台	13
373	立式明装风机盘管	FP-5I，额定风量449m³/h，额定供冷量2.43KW，额定供热量2.85KW，实际供冷量2.11KW，供热量2.22KW，N=44W，V=220V，50HZ	台	30
374	金属软管	DN20　长度200mm（风机盘管配套）	个	86
375	SWF型混流风机	SWF-I-8#高效低噪声混流风机 Q=22424m3/h P=292Pa　转速960r/min　N=4KW	台	2
376	SWF型混流风机	SWF-1-5#高效低噪声混流风机 Q=7433m3/h P=220Pa　转速1450r/min　N=1.1KW	台	1
377	SWF型混流风机	SWF-I-5#高效低噪声混流风机 Q=7433m3/h P=220Pa　转速1450r/min　N=1.1KW	台	1
378	SWF型混流风机	SWF-I-5#高效低噪声混流风机 Q=5252m3/h P=326Pa　转速1450r/min　N=1.1KW	台	1
379	SWF型混流风机	SWF-1-5#高效低噪声混流风机 Q=5252m3/h P=326Pa　转速1450r/min　N=1.1KW	台	2
380	轴流风机	T35-11-6.3#，Q=16639m³ /h，转速1450r/min，叶片角度30°，P=236Pa，N=1.5Kw	台	2
381	低压开关柜	GGD 800X800X2200	面	34
382	低压电容补偿柜	GGD 1000X800X2200	面	4
383	轴流风机控制箱/分支控制箱	见系统图IP42	台	14
384	轴流风机	详见施工图	台	14
385	潜污泵控制箱	厂家配套　不锈钢304 IP42	台	1
386	潜污泵现场控制箱	定制，非标 不锈钢304 IP55	台	4
387	潜污泵接线箱	不锈钢 304 IP55	台	4
388	回转式钩齿格栅除污机、螺旋输送压榨机控制柜	不锈钢304 IP55	台	1
389	进水井电动闸门控制箱	不锈钢304 IP55	台	1
390	潜污泵现场控制箱	定制，非标不锈钢304 IP55	台	7
391	潜污泵接线箱	不锈钢304IP55	台	7
392	回转式钩齿格栅除污机、皮带输送机控制柜	不锈钢304IP55	台	1
393	回转式钩齿细格栅、无轴螺旋输送机控制柜	不锈钢304IP55	台	1
394	罗茨鼓风机现场控制箱	室内支架安装500*400*800 IP42不锈钢304	台	1
395	桥式吸砂机控制柜	不锈钢304 IP55	台	1
396	砂水分离器控制箱	不锈钢304 IP55	台	1
397	铸铁镶铜圆闸门控制箱	不锈钢304 IP55	台	2
398	铸铁镶铜圆闸门控制箱	不锈钢304 IP55	台	1
399	回转式钩齿细格栅、无轴螺旋输送机控制柜	不锈钢304 IP55	台	1
400	罗茨鼓风机现场控制箱	室内支架安装600*400*800 IP42不锈钢304	台	1
401	桥式吸砂机控制柜	不锈钢304 IP55	台	1

402	砂水分离器控制箱	不锈钢304 IP55	台	1
403	低压配电柜	GGD 800x600x2200	台	4
404	板式格栅控制柜	不锈钢304 IP42	套	2
405	板式格栅及附属装置按钮箱	不锈钢305 IP42	台	2
406	不锈钢闸门控制箱	不锈钢304 IP42	台	12
407	轴流风机终端控制器	详见系统图	台	1
408	移动潜污泵现场插座箱	定制详见系统图	台	1
409	低压配电柜	GGD 800x800x2200 一 !	台	17
410	混合液回流泵按钮/控制箱	定制非标 不锈钢4304 IP55	台	2
411	混合液回流泵接线箱	定制非标 不锈钢304 IP55	台	2
412	放空泵按扭箱	定制非标 不锈钢304 IP42	台	1
413	膜轴吸泵按钮/显示箱	定制非标 显示电流 不锈钢304 IP42	台	7
414	柠檬酸加药泵按钮箱	定制非标 不锈钢304 IP42	台	1
415	次氯酸钠加药泵按钮箱	定制非标 不锈钢304 IP42	台	1
416	次氯酸钠计量泵按钮箱	定制非标 不锈钢304 IP42	台	1
417	柠檬酸贮药罐搅拌机按钮箱	定制非标 不锈钢304 IP42	台	1
418	电磁阀及阀门控制箱1-15	定制非标 不锈钢304 IP42	台	15
419	气动蝶阀控制箱16	定制非标 不锈钢304 IP42	台	1
420	反洗泵按钮箱/显示箱	定制非标 显示电流 不锈钢304 IP42	台	1
421	剩余污泥泵按钮/端子箱	定制非标 不锈钢304IP55	台	1
422	冷干机控制箱	不锈钢304 IP42	台	1
423	螺杆式空气压缩机控制箱	不锈钢304 IP42	台	2
424	现场检修箱	详见系统图	台	4
425	轴流风机终端控制器	详见系统图	台	4
426	排风扇现场控制箱	600×400×1200 304不锈钢IP42支架安装，电缆上进上出	台	2
427	潜水搅拌机现场控制箱	详见系统图	台	12
428	潜水推进器现场控制箱 潜水搅拌机现场控制箱	316不锈钢，防腐型，IP55。箱内安装漏水/过热保护器。预留动力接线端子。	台	22
429	混合液回流泵现场控制箱	316不锈钢，防腐型，IP55。箱内安装漏水/过热保护器。预留动力接线端子。	台	6
430	混合液回流泵现场控制箱	详见系统图	台	4
431	剩余污泥泵现场控制箱	详见系统图	台	2
432	潜水搅拌机及推进器现场控制箱	304不锈钢，IP65。箱内安装漏水/过热保护器,预留动力接线端子。	台	20
433	混合液回流泵、除臭喷淋水泵现场控制箱	304不锈钢，IP65。箱内安装漏水/过热保护器，预留动力接线端子。	台	6
434	混合液回流泵现场控制箱	304不锈钢，IP65。箱内安装漏水/过热保护器	台	4
435	混合液回流泵现场控制箱	304不锈钢，IP65。预留动力接线端子（18.5kW）	台	4
436	鼓风机油泵等设备现场配电箱	304不锈钢，IP55 800x400x1800	台	1
437	鼓风机房控制柜	304不锈钢，GGD 600x400x1800	台	1
438	低压配电柜	GGD 600x800x2200	台	2
439	低压配电柜	GGD 800x800x2200	面	5
440	鼓风机控制柜	鼓风机厂家自带	面	4
441	离心通风机现场控制箱	304不锈钢，IP65。箱内安装电流显示表（接收4～20mA）	面	3
442	喷淋循环泵现场控制箱	304不锈钢，IP55	台	3
443	电动阀门现场按钮箱	304不锈钢，IP65	台	2
444	电器终端控制器	详见系统图	台	2
445	密集型封闭母线桥	Ic=2500A （A，B、C、N） 65kA 0.4kV	段	5
446	低压配电柜	GGD 800x800x2200	台	29

447	低压无功补偿柜	GGD 1000x800x2200 375kVar	台	4
448	膜轴吸泵现场按钮箱/显示箱	定制非标，显示电流	台	8
449	放空泵现场按钮箱	304不锈钢，定制非标IP54	台	2
450	阀门组现场控制配电箱	600×300×600不锈钢304 IP42靠墙安装	台	2
451	浊度仪进口电磁阀现场控制箱	600×300×600不锈钢304 IP42靠墙安装	台	6
452	加药间电瓷阀现场控制箱	400×300×500不锈钢304 IP42靠墙安装	台	2
453	反冲洗水池补水阀现场控制箱	250×300×300不锈钢304 IP43靠墙安装	台	1
454	反冲洗泵现场按钮箱/显示箱	定制非标 不锈钢304 IP42	台	1
455	柠檬酸贮药罐搅拌机按钮箱	定制非标 不锈钢304 IP42	台	1
456	加药泵或计量泵现场按钮箱	定制非标 不锈钢 304 IP42	台	1
457	混合液回流泵现场接线箱	定制非标 不锈钢304 IP42	台	5
458	混合液回流泵现场按钮/接线箱	定制非标 不锈钢304 IP42	台	3
459	剩余污泥泵现场按钮/端子箱	定制非标 不锈钢304 IP55,预留控制动力端子	台	3
460	空气压缩机现场控制箱	不锈钢304 IP42	台	3
461	冷干机控制箱	不锈钢304 IP42	台	2
462	膜设备间检修电源箱	详见系统图	台	2
463	现场终端控制器	详见系统图	台	3
464	电动卷帘门控制箱	设备自带	台	6
465	移动排污泵现场按钮箱	详见系统图	台	1
466	紫外控制柜	设备厂家自带，其中一个柜内安装一台16口 10/100Mbps自适应以太网交换机	台	1
467	回用水泵控制柜	非标 800x600x2200 IP55 室外安装，前开门	套	8
468	现场接线箱	IP55,预留动力端子和信号端子，304不锈钢	台	2
469	现场接线箱	IP55,预留动力端子和信号端子，304不锈钢	台	3
470	臭氧尾气破坏器现场控制箱	设备厂家自带	台	1
471	现场插座箱	详见系统图	台	2
472	电器终端控制器	详见系统图	台	2
473	低压配电柜	GGD 800x800x2200	台	2
474	低压无功补偿柜	GGD 1000x800x2200	台	19
475	离心脱水机位制柜	厂家自带	台	4
476	离心脱水机、刀闸阀、螺旋输送机、PAM加药螺杆泵、污泥进料螺杆泵、管道增压泵现场按钮箱	厂家自带	台	10
477	污泥电渗透脱水机拉制柜	厂家自带	台	3
478	进泥螺杆泵、高压往复泵、水平皮带输送机现场按钮箱	厂家自带	台	5
479	电动球阀现场按扭/端子箱	定制非标，预留控制动力端子	台	2
480	臭氧发生器控制柜	厂家自带	台	3
481	内循环冷却水泵现场按钮箱	厂家自带	台	2
482	推进式混合搅拌机、碳源加药螺杆泵 PAC加药螺杆泵现场按钮箱	定制非标IP42	台	8
483	生物池鼓风机现场控制柜	厂家自带	台	3
484	生物池鼓风机现场控制柜配电箱	厂家自带 600x400x1800	台	1
485	密集型母线	按2000kVA的容量考虑 4000A	段	3
486	电动卷帘门控制箱	厂家自带	台	1
487	电气终端控制器	详见系统图	台	10
488	潜水搅拌机现场控制箱	定制非标IP54 600x400*500	台	1
489	潜水搅拌机现场接线箱	定制非标	台	2

490	膜擦洗鼓风机现场控制柜	厂家自带	台	5
491	膜擦洗鼓风机现场控制柜配电箱	厂家自带　800x400x1800	台	1
492	膜擦洗鼓风机房控制柜	厂家自带　800x400x1800	台	1
493	电动蝶阀现场按钮箱	户外型不锈钢IP54	台	1
494	电气终端控制器	户外型不锈钢IP54	台	1
495	干式变压器	SCB10-1250KVA/10KV	台	1
496	干式变压器	SCB10-800KVA/10KV	台	1
497	高压柜	详见图纸要求	台	12
498	电池屏	详见图纸要求	台	1
499	直流屏	详见图纸要求	台	1
500	中央信号屏	详见图纸要求	台	1
501	综保	ADVP-411E	台	1
502	高压真空断路器	HVX-12KV-1250A-25KV	台	1
503	自动化远方终端	SD-DTU2000-1	套	1
504	PLC1 站	详见图纸要求	套	1
505	PLC2 站	详见图纸要求	套	1
506	PLC3 站	详见图纸要求	套	1
507	PLC4 站	详见图纸要求	套	1
508	PLC5 站	详见图纸要求	套	1
509	中控宣站	详见图纸要求	套	1
510	液位压差计	详见图纸要求	台	2
511	超声波液位计	详见图纸要求	台	1
512	超声波液位差计（池顶安装）	FMU90-R11CA212AA3A输出信号：4-20mA.DC电源：220V.AC四线制　液位差开关设定0.2m	台	1
513	超声波液位差计（池顶安裁）	FMU90-R11CA212AA3A输出信号：4-20mA.DC电源：220V.AC四线制　液位差开关设定0.2m	台	1
514	超声波液位差计（池顶安装）	FMU90-R11CA212AA3A输出信号：4-20mA.DC电源：220V.AC四线制　液位差开关设定0.2m	台	1
515	超声波液位差计（池顶安装）	FMU90-R11CA212AA3A输出信号：4-20mA.DC电源：220V.AC四线制　液位差开关设定0.2m	台	1
516	超声波液位变送器（池顶安装）	FMU90-R11CA131AA3A输出信号：4-20mA.DC电源：220V.AC四线制　带三个继电器输出	台	1
517	液位传感器	FDU91-RG3AA测量范围：0-10m，2个探头共用一个变送器，15米电缆	台	2
518	超声波液位差计（池顶安装）	FMU90-R11CA212AA3A输出信号：4-20mA.DC电源：220V.AC四线制液位差开关设定0.2m	台	1
519	超声波液位差计（池顶安装）	FMU90-R11CA212AA3A输出信号：4-20mA.DC电源：220V.AC四线制液位差开关设定0.2m	台	1
520	在线总磷测定仪	CA72TP-D0B2A-E1F2220VAC，4~20mA输出	台	1
521	自动采样器	CSF48-AA15C2H1+AKQ1电源：220V.AC	台	1
522	超声波液位差计（池顶安装）	FMU90-R11CA212AA3A输出信号：4-20mA.DC电源：220V.AC四线制　液位差开关设定0.2m	台	1
523	超声波液位差计（池顶安装）	FMU90-R11CA212AA3A输出信号：4-20mA.DC电源：220V.AC四线制　液位差开关设定0.2m	台	1
524	超声波液位差计（池顶安装）	FMU90-R11CA212AA3A输出信号：4-20mA.DC电通：220V.AC四线制　液位差开关设定0.2m	台	1
525	电磁流量计	50LT6~C20A1AK4AAAA输出信号：4-20mA.DC，Q235A-DN1600,分体式　220V.AC,四线制，就地显示，配安装件，15米电缆	台	1
526	超声波测量探头	FDU91-RG2AA测量范围：0-10m,分体式安装10米电缆	台	1
527	超声波液位变送器（池顶安装）	FMU90-R11CA131AA3A输出信号：4-20mA.DC电源：220V.AC四线制　带三个继电器输出　(	台	1
528	在线MLSS传感器	CUSS1D-AAD1A3测量范围：0-20g/L,分体型7米电缆	台	1
529	在线MLSS测定仪（池顶安装）	CM442-AAM1A2F010A+AK输出信号：4-20mA.DC,电源：220V.AC　四线制　带国产浸入支架，杆长3.0m	台	1
530	静压液位计	FMB53-AA21RA1HGD15B3A+AK测量范围：0-5m,分体式安装，就地显示，10米电缆输出信号：4-20mA.DC,电源：24V.DC　二线制	台	6
531	浮球液位开关	缆式球体材质：聚丙烯树脂，浮球数量：　2　　每球：干接点一常开一常闭	台	6
532	电磁流量计	50L4F-U20A1AC1AAAA输出信号：4-20mA.DC，DN450,分体式220V.4C,四线制，就地显示，配安装件	台	7
533	转子流量计探头	P-5I530-P0输出信号：4-20mA.DC，UPVC-DN65,分体式	台	1
534	转子流量计变送器	3-8550-1电源：220V.AC,四线制，就地显示，配安装件	台	1
535	流量探头Fitting	法兰对夹安装件	台	1
536	转子流量计探头	P-51530-P0输出信号：4-20mA.DC，UPVC-DN65,分体式	台	1

537	转子流量计变送器	3-85501电源：220V.AC,四线制，就地显示，配安装件	台	1
538	流量探头Fitting	法兰对夹安装件	台	1
539	电磁流量计	50L5H-U20A1AC2AAAA输出信号：4-20mA.DC，DN500,分体式220V.AC,四线制，就地显示，配安装件	台	1
540	超声波测量探头	FDU91-RG2AA测量范围：0-5m,分体式安装10米电缆	台	1
541	超声波液位计变送器（池顶安装）	FMU90-R11CA131 AA3A输出信号：4-20mA.DC,电源：220V.AC 四线制带三个继电器输出	台	1
542	浮球液位开关	缆式球体材质：聚丙烯树脂，浮球数量：3每球：干接点一常开一常闭	台	1
543	压力变送器	PMC51 -AA21RA1MGCGCJA1 + AK电源：24V.DC 就地显示输出信号：4-20mA.DC 150-50KPa,二线制	台	6
544	压力保护开关	H100-218低于-76kPa时报警，316L焊接不锈钢膜片，1/2” NPTF压力接口	台	7
545	浊度计	CUE22-A1A 测量范围：10NTU	台	7
546	在线COD测定仪	详见图纸要求	台	1
547	在线PH/温度测定仪	详见图纸要求	台	1
548	在线氨氮测定仪	详见图纸要求	台	1
549	在线总磷测定仪	详见图纸要求	台	1
550	自动采样器	CSF48-AA15C2H1+AKQ1 电洋：220V.AC	台	1
551	仪表箱	FQIT-7300	台	1
552	仪表箱	材质：不锈钢尺寸：500*400*300（具体尺寸以实际仪表安装尺寸为准）	台	24
553	仪表箱	材质：不锈钢尺寸：450*500*450 （具体尺寸以实际仪表安装尺寸为准）	台	2
554	仪表箱	材质：不锈钢尺寸：厂家设计制作	台	3
555	超声波液位变送器	输出信号：4-20mA.DC电源：220VAC四线制	台	1
556	超声波液位变送器	输出信号：4-20mA.DC电源：220VAC四线制	台	1
557	超声波液位变送器	输出信叩：4-20mA.DC电源：220VAC四线制	台	1
558	超声波液位变送器	输出信号：4-20mA.DC电源：220VAC四线制	台	1
559	电磁流量计	输出信号：4-20mA.DC， DN32，分体式，电源：220V.AC四线制，就地显示，配安装件	台	2
560	电磁流量计	输出信号：4-20mA.DC， DN32，分体式，电源：220V.AC四线制，就地显示，配安装件	台	2
561	电磁流量计	输出信号：4-20mA.DC， DN40，分体式，电源：220V.AC四线制，就地显示，配安装件	台	2
562	电磁流量计	输出信号：4-20mA.DC， DN200，分体式，电源：220V.AC四线制，就地显示，配安装件	台	2
563	热式气体质量流量计	输出信号：4-20mA.DC，Q235A，分体式	台	1
564	超声波液位计	测量范围：0-10m,分体式安装10米电缆 输出信号：4-20mA.DC电源：220V.AC四线制	台	1
565	浮球液位开关	球体材质：聚丙烯树脂，浮球数量：3 每球：干接点一常开一常闭	台	1
566	电磁流量计	输出信号：4-20mA.DC，一体式,电源：220V.AC四线制，就地显示，配安装件	台	2
567	在线温度检测器	测量范围：0-50℃,插入深度225mm,现场显示，输出信号：4-20mA.DC， 电源：24V.DC二线制	台	2
568	在线DO变送器	输出信号：4-20mA.DC电源：220V.AC四线制带国产浸入支架，杆长2.5m	台	2
569	在线ORP变送器	输出信号：4-20mA.DC电源：220V.AC四线制	台	2
570	在线DO变送器	输出信号：4-20mA.DC电源：220V.AC四线制带国产浸入支架，杆长2.5m	台	2
571	在线MLSS测定仪	测量范围：0-20g/L,分体型15米电缆	台	2
572	在线MLSS测定仪	测量范围：0-20g/L,分体型7米电缆	台	2
573	静压液位计	测量范围：0-6m，分体式安装，就地显示，10米电缆 输出信号：4-20mA.DC，电源：24V.DC二线制	台	1
574	浮球液位开关	球体材质：聚丙烯树脂，浮球数量： 2 每球：干接点一常开一常闭	台	6
575	电磁流量计	输出信号：4-20mA.DC,分体式220V.AC,四线制，就地显示，配安装件	台	6
576	电磁流量计	輸出信号：4-20mA.DC,分体式220V.AC,四线制，就地显示，配安装件	台	8
577	电磁流量计	输出信号：4-20mA.DC，UPVC-DE75,分体式24V.DC,四线制，就地显示，配安装件	台	1
578	电磁流量计	输出信号：4-20mA.DC，UPVC-DE50,分体式24V.DC,四线制，就地显示，配安装件	台	1
579	超声波液位变送器	输出信号：4-20mA.DC电源：220V.AC四线制，带三个继电器输出	台	1
580	浮球液位开关	球体材质：聚丙烯树脂，浮球数量：3 每球：干接点一常开一常闭	台	1
581	压力变送器	电源：24V.DC就地显示 输出信号：4-20mA.DC 150-50KPa,二线制	台	1
582	压力保护开关	低于-76KPa时报警，316L焊接不锈钢膜片，1/2"NPTF压力接口	台	6
583	浊度计	测量范围：10NTU,配流通支架	台	8

584	明渠流量计变送器		台	1
585	浮球液位开关	球体材质：聚丙烯树脂，浮球数量：3　每球：干接点一常开一常闭	台	1
586	热式气体质量流量计	输出信号：4-20mA.DC，Q235A-DN900,分体式	台	1
587	在线温度检测器	测量范围：0-50℃,插入深度225mm,现场显示，输出信号：4-20mA.DC,电源：24V.DC二线制	台	1
588	压差变送器	电源：24V.DC就地显示 输出信号：420mA.DC0～3000Pa,二线制，配套三阀组	台	2
589	浮球液位开关	球体材质：聚丙烯树脂，浮球数量：2　每球：干接点一常开一常闭	台	2
590	在线PH变送器	输出信号：4-20mA.DC,电源：220V.AC 四线制	台	2
591	涡街流量计	输出信号：4-20mA.DC,插入式电源：24V.DC，　四线制，就地显示，配安装件	台	1
592	电磁流量计	输出信号：4-20mA.DC,一体式电源：220V.AC，　就地现示，配安装件	台	2
593	膜车间II抽吸泵房仪表配电箱	不锈钢，定制非标，室内	台	1
594	膜车间II抽吸泵房压力开关接线箱	定制非标，室内，预留50个接线端子	台	1
595	综合工房加药间、膜车间II、除臭喷淋、离心脱水机、高干机流量计（分体式）仪表保护箱	500（高）×400（宽）×300（深）　不锈钢304,定制非标	台	23
596	新建生物池、回流池 在线分析仪表保护箱	500（高）×400（宽）×300（深）　不锈钢304,定制非标	台	9
597	综合工房加药间、污泥贮池、膜II反洗水池、巴氏计量槽 超声波液位计仪表保护箱	500（高）×450（宽）×450（深）　不锈钢304,定制非标	台	7
598	膜车间II、高干机、除臭吸水池 、回用水池浮球液位计接线盒	不锈钢304,定制非标	台	11
599	除臭生物滤池引风管路 涡街流量计仪表保护箱	500（高）×400（宽）×300（深）　不锈钢304,定制非标	台	1
600	新旧生物池曝气总管 热质气体流量计仪表保护箱	500（高）×400（宽）×300（深）　不锈钢304,定制非标	台	2
601	除臭生物滤池 在线PH计仪表保护箱	500（高）×400（宽）×300（深）　不锈钢304,定制非标	台	2
602	膜池II静压液位计仪表保护箱	500（高）×400（宽）×300（深）　不锈钢304,定制非标	台	6
603	灭火器	详见图纸要求	个	40
604	空调1	详见图纸要求	台	20
605	LED大屏及配套设备	详见图纸要求	套	1
606	渣土车	福田欧曼环保型	台	3
607	纯水制备系统	RO-1-2000	套	1
608	干式变压器	SCB10-2000KVA/10KV	台	2
609	干式变压器	SCB10-2000KVA/10KV	台	3
610	轴流泵	350ZQ-100	台	4
611	隔膜计量泵1	1580L/H 0.5Mpa	台	2
612	隔膜计量泵2	2370L/H 0.6Mpa	台	2
613	加药螺杆泵	5m3/h　0.6Mpa	台	2
614	污泥螺杆泵	5m3/h　0.7Mpa	台	2
615	耐腐蚀离心泵1	25FP-6-15	台	2
616	耐腐蚀离心泵2	40FP-15-15	台	2
617	立式螺旋输送机	GX200×3500	台	1
	合计			16294