

群力煤矿井巷工程清单

| 序号 | 巷道名称        | 建成时间 | 煤岩别 | 岩石硬度系数f | 倾角(°) | 数量(m) | 支护方式   | 掘进断面(m <sup>2</sup> ) | 净断面(m <sup>2</sup> ) |
|----|-------------|------|-----|---------|-------|-------|--------|-----------------------|----------------------|
|    |             |      |     |         |       |       |        | S掘                    | S净                   |
| 1  | 主斜井         | 在建   | 岩   | f<6     | -17   | 39    | 混凝土碇   | 14.7                  | 9.4                  |
| 2  |             |      | 岩   | f<6     | -17   | 173   | 锚网喷    | 10.2                  | 9.4                  |
| 3  |             |      | 岩   | f<6     | -17   | 40    | U支+锚网喷 | 10.2                  | 9.4                  |
| 4  | 1610运输大巷    | 在建   | 岩   | f<6     | 3%    | 720   | 锚网喷    | 13.7                  | 12.8                 |
| 5  |             |      | 岩   | f<6     | 3‰    | 105   | U支+锚网喷 | 13.7                  | 12.8                 |
| 6  | 行人斜井        | 在建   | 表土  | f<6     | -17   | 44    | 混凝土碇   | 20.6                  | 14.2                 |
| 7  |             |      | 岩   | f<6     | -17   | 234   | 锚网喷    | 15.2                  | 14.2                 |
| 8  | 副斜井         | 在建   | 表土  | f<6     | -19   | 55    | 混凝土碇   | 15                    | 9.6                  |
| 9  |             |      | 岩   | f<6     | -19   | 251   | 锚网喷    | 10.8                  | 9.6                  |
| 10 | 回风斜井        | 在建   | 表土  | f<6     | -19   | 78    | 混凝土碇   | 16.5                  | 10.2                 |
| 11 |             |      | 岩   | f<6     | -19   | 223   | 锚网喷    | 11.7                  | 10.2                 |
| 12 | 躲避硐室        | 在建   | 岩   | f<6     | 3‰    | 17.1  | 锚网喷    | 6.2                   | 5.9                  |
| 13 | 风井安全出口      | 在建   | 表土  | f<6     | -19   | 16    | 混凝土碇   | 5.38                  | 4.8                  |
| 14 |             |      | 表土  | f<6     | 平巷    | 10    | 混凝土碇   | 5.38                  | 4.8                  |
| 15 | 风井引风道       | 在建   | 表土  | f<6     | -17   | 62    | 混凝土碇   | 10.6                  | 8                    |
| 16 | 行人斜井乘车通道    | 在建   | 岩   | f<6     | 平巷    | 16    | 锚网喷    | 8.96                  | 8                    |
| 17 |             |      | 岩   | f<6     | 17.5  | 13    | 锚网喷    | 8.96                  | 8                    |
| 18 | 1610井底联络巷   | 在建   | 岩   | f<6     | 平巷    | 45    | 锚网喷    | 13.7                  | 12.8                 |
| 19 | 1610(北)运输石门 | 在建   | 岩   | f<6     | 3%    | 67    | 锚网喷    | 13.7                  | 12.8                 |
| 20 | 1610(南)运输石门 | 在建   | 岩   | f<6     | 3%    | 69    | 锚网喷    | 13.7                  | 12.8                 |
| 21 | 1605轨道石门    | 在建   | 岩   | f<6     | 3%    | 84    | 锚网喷    | 11.0                  | 9.6                  |
| 22 | 1605回风石门    | 在建   | 岩   | f<6     | 3%    | 95    | 锚网喷    | 11.9                  | 10.8                 |
| 23 | 150401回风绕道  | 在建   | 岩   | f<6     | 平巷    | 32    | 锚网喷    | 8.96                  | 8                    |
| 24 | 副井一片口车场     | 在建   | 岩   | f<6     | 平巷    | 56    | 锚网喷    | 8.96                  | 8                    |